



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lutego 2014 r.

Poz. 472

OBWIESZCZENIE NR 11/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) uchwałą nr XXVIII/174/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zmiany mpzp gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2 grudnia 2008 r. Nr 311, poz. 3726);
- 2) uchwałą nr XXXI/203/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek nr 938/2 i cz. 933 w obrębie Witoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 9 kwietnia 2009 r. Nr 15, poz. 444);
- 3) uchwałą nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 14 grudnia 2009 r. Nr 214, poz. 4059);
- 4) uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 36, poz. 496);
- 5) uchwałą nr XLIV/308/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu części działek nr 224, 225, 226 w obrębie Glinka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 541);
- 6) uchwałą nr XLIV/309/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 362/2 w obrębie Radosław (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 542);
- 7) uchwałą nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 70 w obrębie Borszyn Wielki (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 543);
- 8) uchwałą nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek w obrębach: Sławęcice, Stara Góra, Czernina Dolna, Glinka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 5 marca 2010 r. Nr 40, poz. 561);
- 9) uchwałą nr LV/391/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 111 w obrębie Jastrzębia (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5, poz. 50);
- 10) uchwałą nr LV/392/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5, poz. 51);

- 11) uchwałą nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 919 w obrębie Witoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 4 lutego 2011 r. Nr 27, poz. 335);
- 12) uchwałą nr XVIII/123/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 23 stycznia 2012 r., poz. 316);
- 13) uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 27 i 28 (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz. 751);
- 14) uchwałą nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 367 (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz. 752).
 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:
 - 1) § 2-4 uchwały nr XXVIII/174/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany mpzp gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2 grudnia 2008 r. Nr 311, poz. 3726), które stanowią:

„§ 2. 1. Zachowują moc obowiązującą ustalenia części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra oraz spis symboli i oznaczeń graficznych rysunku planu, uchwalonego uchwałą nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r.

2. Zachowują moc obowiązującą rysunki planu w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1.1. do 32.2. do uchwały nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w zakresie nieobjętym niniejszą zmianą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
 - 2) § 2-3 uchwały nr XXXI/203/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek nr 938/2 i cz. 933 w obrębie Witoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 9 kwietnia 2009 r. Nr 15, poz. 444), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
 - 3) § 2-4 uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 14 grudnia 2009 r. Nr 214, poz. 4059), które stanowią:

„§ 2. 1. Zachowują moc obowiązującą ustalenia części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra oraz spis symboli i oznaczeń graficznych rysunku planu, uchwalonego uchwałą nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r.

2. Zachowują moc obowiązującą rysunki planu w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1.1. do 32.2. do uchwały nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w zakresie nieobjętym niniejszą zmianą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
 - 4) § 2-3 uchwały nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 36, poz. 496), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
 - 5) uchwały nr XLIII/292/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr 74/1, 74/2 i 75/1 w obrębie Stara Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 36, poz. 497 w całości, jako wygasłej w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra, uchwałą nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 4 listopada 2011 r. Nr 226, poz. 3892);

- 6) § 2–3 uchwały nr XLIV/308/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu części działek nr 224, 225, 226 w obrębie Glinka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 541), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 7) § 2–3 uchwały nr XLIV/309/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 362/2 w obrębie Radosław (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 542), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 8) § 2–3 uchwały nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 70 w obrębie Borszyn Wielki (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 543), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 9) § 1 ust. 4 oraz § 2–3 uchwały nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek w obrębach: Sławęcice, Stara Góra, Czernina Dolna, Glinka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 5 marca 2010 r. Nr 40, poz. 561), które stanowią:
„§ 1. 4. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 10) § 2–3 uchwały nr XLIV/391/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 111 w obrębie Jastrzębia (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5, poz. 50), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 11) § 2–3 uchwały nr XLIV/392/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5, poz. 51), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 12) § 2–3 uchwały nr XLIV/393/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 919 w obrębie Witoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 4 lutego 2011 r. Nr 27, poz. 335), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;
- 13) § 2–4 uchwały nr XVIII/123/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 23 stycznia 2012 r., poz. 316), które stanowią:
„§ 2. 1. Zachowują moc obowiązującą ustalenia części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra oraz spis symboli i oznaczeń graficznych rysunku planu, uchwalonego Uchwałą nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r.

2. Zachowują moc obowiązującą rysunki planu w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1.1. do 32.2. do uchwały nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. w zakresie nieobjętym niniejszą zmianą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;

- 14) § 6–8 uchwały nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 27 i 28 (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz. 751), które stanowią:

„§ 6. Ustalenia uchwały, o której mowa w § 1 zachowują moc:

1. w zakresie części tekstowej z zastrzeżeniem w § 4,
2. w zakresie rysunków planu stanowiących załączniki graficzne nr 1.1 do 34 z zastrzeżeniem w § 2.
3. w zakresie załącznika nr 37 z zastrzeżeniem w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”;

- 15) § 6-8 uchwały nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 367 (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz. 752), które stanowią:

„§ 6. Ustalenia uchwały, o której mowa w § 1 zachowują moc:

1. w zakresie części tekstowej z zastrzeżeniem w § 4,
2. w zakresie rysunków planu stanowiących załączniki graficzne nr 1.1 do 34 z zastrzeżeniem w § 2,
3. w zakresie załącznika nr 37 z zastrzeżeniem w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

3. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, jako wygasłych na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647) w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) uchwałą nr XLIV/304/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 oraz zlikwidowanego toru kolejowego Góra – Glinka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 537);
- 2) uchwałą nr XLIV/305/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Jastrzębia (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 538);
- 3) uchwałą nr XLIV/306/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Kłoda Górowska (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 39, poz. 539);
- 4) uchwałą nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 60, poz. 919);
- 5) uchwałą nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 3 marca 2010 r. Nr 60, poz. 920);
- 6) uchwałą nr LIV/380/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Chróścina (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 grudnia 2010 r. Nr 243, poz. 4101);
- 7) uchwałą nr LIV/381/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.09.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Witoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 grudnia 2010 r. Nr 243, poz. 4102);

- 8) uchwałą nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 4 listopada 2011 r. Nr 226, poz. 3892);
- 9) uchwałą nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 15 lutego 2012 r., poz. 645);
- 10) uchwałą nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sławęcice (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 3856) z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego NK-N6.4131.765.2012.JK8 z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 4065).

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

Załącznik do obwieszczenia Nr 11/2013
Rady Miejskiej Góry
z dnia 30 września 2013 r.

**Uchwała
Rady Miejskiej w Górze¹⁾
z dnia 06 kwietnia 2006 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128²⁾) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. nr 6 poz. 41, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087³⁾), w związku z uchwałą Nr V / 31 / 03 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra oraz Nr IX / 69 / 03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V / 31 / 03 z dnia 27 lutego 2003 r.

§ 1.

Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, zwany dalej planem.

Dział I

Przepisy ogólne

§ 2.

1. Plan, o którym mowa w § 1 obowiązuje na terenie całej gminy Góra z wyłączeniem:
 - 1) miasta Góra,
 - 2) terenów, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - a) działka nr 6/9 położona w Kłodzie Małej (obecnie działka nr ewid. 294 położona we wsi Kłoda Górowska) - (uchwała nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18.06.1998 r.),
 - b) działki nr 26/4 i 26/8 położone we wsi Osetno Małe (uchwała nr IV/70/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18.06.1998 r.),
 - c) tereny aktywizacji gospodarczej we wsi Chróścina (uchwała nr XXXI/330/01 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28.08.2001 r.),
 - d) teren zbiornika wodnego „Ryczeń” (uchwała nr XXXV/375/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30.01.2002 r.),
 - 3) terenów, dla których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odrębnym trybie:
 - a) działka nr 992/2 w Witoszycach (uchwała nr XL/403/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30.09.2002 r.),

¹⁾ obecnie organ ten nosi nazwę: Rada Miejska Góry, na podstawie § 1 uchwały nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1127), która weszła w życie 4 kwietnia 2012 r.

²⁾ zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153

³⁾ jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647)

- b) tereny górnicze „Lipowiec” (uchwała Nr XVIII/135/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27.04.2004 r.).
2. Zgodnie z uchwałą Nr V/30/03 z dnia 27.02.2003 r. Rady Miejskiej w Górze, włącza się w obszar zatwierdzenia planu:
 - 1) teren górniczy „Radosław I” (uchwała XL/404/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30.09.2002 r.),
 - 2) teren górniczy „Radosław II” (uchwała XL/405 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30.09.2002 r.).
 3. Ustalenia planu są zgodne z uchwałą Nr XIII/126/99 Rady Gminy w Górze z dnia 26 października 1999 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra.

§ 3.

Integralną część planu stanowią:

1. tekst planu – treść niniejszej uchwały,
2. rysunek planu - załączniki od nr 1.1. do nr 33.2.⁴⁾ w skali 1 : 2000, obejmujące obszar, o którym mowa w § 2,
3. spis symboli i oznaczeń graficznych rysunku planu – załącznik nr 34 do niniejszego planu,
4. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 35 do planu,
5. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 36 do niniejszego planu,
6. ustalenia dotyczące form oraz zakresu przestrzennego ochrony zabytków - załącznik nr 37 do niniejszego planu,
7. rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra - załącznik nr 38 do niniejszego planu.

§ 4.

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w § 2.

§ 5.

Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, w szczególności:

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
10. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny,
11. tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków lub stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo – bytowych,

⁴⁾ w wyniku scalenia rysunku planu do granic obrębów obecnie załączniki noszą numery od 1 do 33

12. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
13. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
14. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4.

§ 6.

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granica obszaru objętego planem,
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3. oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą zamieszczoną na załączniku nr 34,
4. nieprzekraczalna linia zabudowy,
5. strefa wzdłuż istniejących liniowych urządzeń infrastruktury technicznej, na której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, określona parametrem szerokości licząc od osi przebiegu urządzenia, zgodnie z niniejszą uchwałą,
6. strefa ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych,
7. obszary zagrożone powodzią,
8. obszary chronionego krajobrazu,
9. użytki ekologiczne
10. obszary dopuszczalnego zalesienia
11. budynki przeznaczone do likwidacji,
12. strefa ograniczonego użytkowania określona na rysunku planu, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały,
13. strefy ochrony konserwatorskiej A, B, K,W, OW, E i osie widokowe, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały,
14. lokalizacje stanowisk archeologicznych,
15. tereny i obszary górnicze kopalni gazu ziemnego.

§ 7.

Ilekróć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. uchwale - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Górze, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone odpowiednim symbolem,
3. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, o ile ich występowanie dopuszczają przepisy niniejszej uchwały,
4. liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć linie określające zobowiązanie do zgodnego z przebiegiem tych linii wydzielenia terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu,
5. dopuszczalnej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni przyziemi wszystkich obiektów budowlanych na określonej działce wraz z drogami wewnętrznymi oraz innymi powierzchniami uszczelniającymi teren podaną w metrach kwadratowych powierzchni i w udziale procentowym w stosunku do ogólnej powierzchni działki,
6. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną parametrem w tekście planu, której lokalizacja wyznacza dopuszczalne zbliżenie wszelkich budynków na działce do jej granicy,
7. zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków, w których świadczone są usługi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności o charakterze ogólnodostępnym,

8. terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny służące zaspokojeniu potrzeb wypoczynku czynnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi bez prawa zabudowy obiektami budowlanymi, o ile plan nie stanowi inaczej,
9. terenach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – należy przez to tereny lokalizacji budynku lub zespołu budynków wraz z niezbędnym zapleczem, w którym świadczone są usługi dla działalności rolniczej,
10. terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wraz z niezbędnym zapleczem, w których realizowana jest działalność produkcyjna i magazynowa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, o charakterze ogólnodostępnym,
11. parkach – należy przez to rozumieć tereny zieleni urządzonej wydzielone z innych form zagospodarowania, dla których obowiązują szczególne warunki użytkowania i urządzania,
12. terenach ogrodów działkowych – należy przez to rozumieć tereny rekreacji urządzone w formie zamkniętych działek o ograniczonych możliwościach budowlanych,
13. obszarach zagrożonych powodzią – należy przez to rozumieć obszary, na których istnieje możliwość wystąpienia wód powodziowych z prawdopodobieństwem 1%,
14. zabytku archeologicznym – należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem,
15. stanowiskach archeologicznych – należy przez to rozumieć zlokalizowane obszary, określone na rysunku planu, dla których stwierdza się lub przypuszcza występowanie zabytku archeologicznego lub cennych form archeologicznych,
16. strefach ochrony konserwatorskiej – należy przez to rozumieć strefy wyznaczające obszary o cennych, historycznych walorach architektonicznych lub urbanistycznych, określone w niniejszym planie,
17. terenach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć tereny występowania punktowych lub liniowych urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: elektroenergetyczne, gazownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne oraz gospodarowania odpadami,
18. strefie ograniczonego użytkowania od infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć strefę, w której zabrania się wznoszenia budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania jakichkolwiek działalności mogących zagrozić trwałości urządzeń technicznych podczas ich eksploatacji,
19. strefie kontroli użytkowania wzdłuż gazociągów – należy przez to rozumieć teren wzdłuż gazociągu zgodnie z rysunkiem planu, dla którego uchwała określa szczególny sposób zagospodarowania,
20. terenach dróg publicznych – należy przez to rozumieć wszelkie przestrzenie publiczne wykorzystywane na cele komunikacji, których właścicielem jest podmiot samorządu lub administracji specjalnej,
21. terenach rolniczych – należy przez to rozumieć obszary produkcji rolnej w formie upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczych,
22. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu - należy przez to rozumieć opracowanie projektowe istniejące lub przyszłe, których rozwiązania będą stanowiły uściślenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresie branżowym i problemowym, w skali nie objętej niniejszą uchwałą i nie kolidujące z nią,
23. składowisku odpadów – należy przez to rozumieć miejsce składowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także odpadów nie zawierających odpadów niebezpiecznych, pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
24. zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć tereny zadrzewione i zakrzewione, urządzone w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej działalności na obszarze działki,

25. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 26.⁵⁾ rekultywacji wodnej – należy przez to rozumieć taką rekultywację terenu, która pozwoli, po zakończeniu eksploatacji kruszywa zachowanie zbiornika wodnego.

§ 8.

Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach zatwierdzenia planu, które nastąpiły w trakcie sporządzenia planu lub nastąpią w trakcie jego realizacji (w tym zmiana ich numerów ewidencyjnych), nie powodują zmiany bądź utraty ważności któregośkolwiek z przepisów uchwały.

Dział II **Przeznaczenie terenów oraz zasady** **ich zagospodarowania, zabudowy i podziału**

§ 9.

Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów:

1. Dla terenu gminy Góra, z wyłączeniem terenów, o których mowa w § 2, ust. 1, ustala się następujące przeznaczenia terenu:
 - 1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM),
 - 2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług (RM/U),
 - 3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich (RU),
 - 4) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich z dopuszczeniem lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą (RU/P),
 - 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
 - 6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
 - 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług (MN/U),
 - 8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług (MW/U),
 - 9) tereny usług (U),
 - 10) tereny usług oświaty i kultury (UKO),
 - 11) tereny kultury sakralnej (UKT),
 - 12) tereny sportu i rekreacji (US),
 - 13) tereny usług oświaty, kultury i sportu (UO-US),
 - 14) tereny usług turystyki (UT),
 - 15) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą (P),
 - 16) tereny górnicze (PG),
 - 17) tereny i obszary górnicze kopalni gazu ziemnego,
 - 18) lasy (ZL),
 - 19) zadrzewienia (ZLz),
 - 20) łąki (ZŁ),
 - 21) pastwiska (ZPs),
 - 22) nieużytki (N),
 - 23) tereny zieleni urządzonej (ZP),

⁵⁾ dodany uchwałą nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz 752, z dnia 22.02.2012 r.) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

- 24) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług (ZP/U),
 - 25) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług oświaty (ZP/UO),
 - 26) tereny ogrodów działkowych (ZD),
 - 27) tereny ogrodów działkowych z dopuszczeniem usług (ZD/U),
 - 28) tereny ogrodów działkowych z dopuszczeniem usług oświaty (ZD/UO),
 - 29) cmentarze (ZC),
 - 30) tereny rolnicze (R),
 - 31) tereny wód powierzchniowych (WS),
 - 32) tereny stawów hodowlanych (WSh),
 - 33) tereny wojewódzkich dróg publicznych (KDw),
 - 34) tereny powiatowych dróg publicznych (KDP),
 - 35) pozostałe tereny dróg (KD),
 - 36) rezerwa terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne (KDr),
 - 37) tereny komunikacji kolejowej (KK),
 - 38) tereny elektroenergetycznej infrastruktury technicznej (E),
 - 39) tereny energetyki wodnej (EW),
 - 40) tereny gazowej infrastruktury technicznej (G),
 - 41) tereny wodociągowej infrastruktury technicznej (W),
 - 42) tereny kanalizacyjnej infrastruktury technicznej (K),
 - 43) tereny urządzeń melioracyjnych (M),
 - 44) tereny gospodarowania odpadami (O),
 - 45) tereny urządzeń telekomunikacyjnych (T),
 - 46)⁶⁾ tereny dróg gospodarczych (KDg).
2. Na terenie gminy Góra, w zakresie opracowania planu, o którym mowa w § 2, ust. 1, odstępuje się od wyznaczenia terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

§ 10.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

1. ustala się obowiązek dostosowania architektury nowo wznoszonych budynków, obiektów przebudowywanych oraz obiektów małej architektury do krajobrazu wiejskiego,
2. projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich. Należy stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe – jasne kolory tynków, pokrycia dachów w gamie kolorów od brązowego poprzez ceglasty do czerwonego, znaczący udział drewna i kamienia naturalnego w płaszczyznach elewacji i ogrodzeń,
3. zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych,
4. ustala się obowiązek ogrodzenia terenu składowiska odpadów w całości ogrodzeniem trwałym, uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym oraz nielegalne składowanie odpadów,
5. w zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego,
6. należy zadbać o jak największą różnorodność gatunków i właściwą kompozycję zieleni,
7. elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone należy realizować w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów, w sposób spójny z architekturą obiektów podstawowych,

⁶⁾ dodany uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

8. w przypadku realizacji inwestycji na terenach RU, RUP, P należy dochować wyjątkowej staranności w projektowaniu i budowie obiektów tak, aby ich forma nie powodowała znaczącego dysonansu w przestrzeni wiejskiej,
9. ustala się obowiązek maksymalnego zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

§ 11.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. wprowadzona nowa funkcja terenu, na każdym etapie jej realizacji musi zachować standardy jakości środowiska,
2. wykorzystanie terenu nie może prowadzić do przekroczenia obowiązujących w przepisach szczególnych standardów emisyjnych,
3. konsekwencje szkód powstałych w wyniku niezachowania standardów jakości środowiska ponosi inwestor i użytkownik terenu,
4. dla terenów znajdujących się w obszarze chronionego krajobrazu:
 - 1) zakazuje się wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (lokalizowanie uporządkowanych składowisk odpadów może odbywać się po dokonaniu kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko),
 - 2) zakazuje się niszczenia gleby, wydobywania torfu i surowców mineralnych bez zgody właściwego organu,
 - 3) zakazuje się prowadzenia działalności przemysłowej, która w istotny sposób wpłynęłaby na zmianę istniejącego krajobrazu i mogłaby spowodować znaczną degradację środowiska przyrodniczego,
 - 4) zakazuje się lokalizowania bezściółkowych ferm hodowli zwierząt oraz dużych ferm ściółkowych powyżej 300 DJP,
 - 5) zakazuje się lokalizowania obiektów dla potrzeb turystyki i wypoczynku o charakterze pobytowym bez dokonania ocen ochrony środowiska przyrodniczego,
 - 6) zaleca się ograniczenie w stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin, na rzecz szerszego upowszechniania biologicznych metod zwalczania szkodników,
 - 7) zaleca się pozostawienia na powierzchniach cięć zrębowych pojedynczych okazałych drzew,
 - 8) zaleca się zabezpieczanie istniejących i wykonywanie w miarę możliwości nowych przegród biologicznych w celu ochrony wód jeziornych przed wpływem substancji chemicznych z pól uprawnych
5. dla terenów znajdujących się w obszarze użytków ekologicznych ustala się:
 - 1) zakaz prowadzenia działalności przemysłowej, rolniczej, leśnej, hodowlanej lub handlowej,
 - 2) zakaz budowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji,
 - 3) zakaz ruchu pojazdów,
 - 4) zakaz umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną użytku ekologicznego, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
 - 5) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza,
 - 6) zakaz polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
 - 7) zakaz pozyskiwania, niszczenia lub uszkodzenia drzew i innych roślin,
 - 8) zakaz zmiany stosunków wodnych,
 - 9) zakaz wydobywania torfu, niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
 - 10) zakaz zbioru wszystkich dziko rosnących roślin lub ich części, a w szczególności owoców i grzybów,
 - 11) zakaz palenia ognisk,
 - 12) zakaz zakłócania ciszy,

6. zgodnie z rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. na terenie gminy Góra znajdują się 23 pomniki przyrody w miejscowościach: Czernina, Czernina Góra, Czernina Dolna, Kłoda Górowska, Kruszyniec, Wierzowice Wielkie;
7. dla pomników przyrody, o których mowa w ust. 6 ustala się:
 - 1) zakaz wycinania, niszczenia i uszkodzania drzew,
 - 2) zakaz pozyskiwania pączków, kwiatów, owoców i liści z drzew,
 - 3) zakaz zanieczyszczania i niszczenia gleby w zasięgu korony i korzeni drzew,
 - 4) zakaz wzniesienia ognia w pobliżu drzew,
 - 5) zakaz wnoszenia wszelkich budowli w zasięgu korony i korzeni drzew,
 - 6) zakaz umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną pomnika, bezpośrednio na nim i w zasięgu korony drzewa,
 - 7) ogranicza się wchodzenie na drzewa za wyjątkiem wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych – sanitarnych w przypadku bezpośredniego zagrożenia publicznego lub uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
8. w strefie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych zakazuje się:
 - 1) lokalizowania nowych studni w utworach czwartorzędowych niezwiązanych z ujęciem wody,
 - 2) wykonywania dołów chłonnych i szybików w celu gromadzenia w nich odpadów i wylewania nieczystości,
 - 3) wykonywania odwodnień bez zgody właściwego organu,
 - 4) budowy nowych domów mieszkalnych,
 - 5) budowy nowych zakładów przemysłowych, a zwłaszcza zaliczanych do uciążliwych dla środowiska naturalnego,
 - 6) lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych, stacji paliw oraz rurociągów transportu tych produktów,
 - 7) lokalizacji składowisk środków chemicznych ochrony roślin,
 - 8) lokalizacji nowych stacji paliw; dopuszcza się jedynie lokalizacje zbiorników na olej opałowy po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu,
 - 9) lokalizowania nowych myjni samochodowych,
 - 10) lokalizacji wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych oraz przemysłowych, składowania śmieci, popiołu, gruzu, przechowywania biocydów,
 - 11) lokalizacji ferm hodowli zwierząt,
 - 12) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt oraz grzebania odpadów poubojowych,
 - 13) stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, z wyjątkiem dopuszczonych do użytku przez służbę kwarantanny i ochrony roślin,
 - 14) budowy nowych dróg publicznych,
 - 15) przeprowadzania tranzytowych kolektorów ściekowych,
 - 16) urządzania parkingów, lokalizowania zakładów napraw i obsługi samochodów,
 - 17) wydobywania kopalni,
 - 18) budowy urządzeń do otrzymywania i przechowywania materiałów radioaktywnych,
 - 19) zatapiania lub zakopywania substancji radioaktywnych,
 - 20) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
 - 21) stosowania ścieków, a w szczególności gnojowicy, na rolnicze wykorzystanie,
 - 22) wykonywania urządzeń melioracyjnych i wykopów ziemnych,
9. dla terenów składowisk odpadów ustala się:
 - 1) obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu składowiska odpadów na środowisko przyrodnicze zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 2) zakaz składowania odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swe właściwości stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia i życia ludzi,
 - 3) zakaz składowania odpadów występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
 - 4) zakaz składowania odpadów o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

- 5) zakaz składowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznanе,
 - 6) zakaz składowania opon i ich części – z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej nie większej niż 1400 mm,
 - 7) strefę ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów we wsi Chróścina i Glinka, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 8) obowiązek prowadzenia monitoringu składowiska w fazie eksploatacji składowiska tj. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na jego zamknięcie, oraz w okresie 30 lat licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów,
 - 9) obowiązek prowadzenie przynajmniej raz w roku badania struktury i składu masy składowanych odpadów (określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów).
10. zakazuje się odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu,
 11. zaleca się odprowadzenie wód opadowych na zasadzie rozwiązań indywidualnych w postaci studni chłonnych lub odprowadzenia powierzchniowego na tereny zielone wokół zabudowań.
 12. w zakresie zaopatrzenia w ciepło zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych.
 13. docelowo przewiduje się odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków.
 14. do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia ścieków dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach, pod warunkiem okresowego ich opróżniania przez wyspecjalizowane firmy,
 15. ustala się obowiązek usuwania odpadów bytowych przez wyspecjalizowane firmy,
 16. zakazuje się spalania lub utylizacji odpadów w sposób sprzeczny z przepisami szczególnymi,
 17. zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz zadrzewień i zakrzewień na granicy działek,
 18. zaleca się stosowanie rodzimych gatunków roślin, stosownie do lokalnego siedliska przyrodniczego,
 19. należy dążyć do maksymalnego zalesienia i dolesienia terenów przeznaczonych pod ten cel, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 20. zakazuje się realizacji zabudowy, poza wyznaczonymi niniejszym planem terenami, szczególnie w obszarach zagrożonych powodzią i w obszarach cennych przyrodniczo,
 21. postuluje się rewitalizację zabytkowych zespołów pałacowo – parkowych w celu przywrócenia ich cech krajobrazotwórczych i rekreacyjnych,
 22. ustala się obowiązek zachowania i rewitalizacji zabytkowych układów urbanistycznych centrów wsi oraz osi widokowych określonych na rysunku planu,
 23. ustala się obowiązek zachowania i rewitalizacji historycznych form małej architektury sakralnej,
 24. postuluje się odpowiednie wyeksponowanie cennych obiektów zabytkowych poprzez podświetlenie lub odsłonięcie osi widokowej elewacji lub dominanty architektonicznej.
 25. zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 10.12.2003 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których spływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 2, poz. 38 z dnia 07 stycznia 2004 r. ze zmianami) wskazuje się na terenie gminy Góra obszary, o których mowa wyżej, dla których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów, określone w rozporządzeniu Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 26.04.2004r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 79, poz. 1534 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
 26. Zabrania się lokalizowania nowego zainwestowania kubaturowego w obszarze między korytem rzeki Baryczy a wałami przeciwpowodziowymi. Położenie wałów przy wydawaniu decyzji administracyjnych należy określać na podstawie aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych.

§ 12.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Ustala się lokalizację oraz przebieg granic stref ochrony konserwatorskiej, ujętych w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z rysunkiem planu i załącznikiem nr 37 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej:
 - 1) Strefa ochrony konserwatorskiej „A”:
 - a) wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywanie do współczesnych funkcji, czy też dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 - b) wszelkie prace ziemne w obszarze strefy wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne i wykopaliskowe,
 - c) ustala się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej,
 - d) ustala się obowiązek stosowania materiałów występujących w lokalnym budownictwie historycznym,
 - e) ustala się obowiązek stosowania pokrycia dachów dachówką ceramiczną,
 - f) należy dążyć do utrzymania historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania gruntów.
 - 2) Strefa ochrony konserwatorskiej „B”:
 - a) ustala się obowiązek uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych, remontów, przebudów oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w ewidencji wojewódzkiej i gminnej, jak i wznoszenia nowych budynków.
 - b) należy dążyć do restauracji obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,
 - c) przy nowych inwestycjach oraz inwestycjach związanych z rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się:
 - nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej tradycji architektonicznej,
 - stosowania co najwyżej dwóch kondygnacji, przy czym wysokość nowej zabudowy powinna być dostosowana do wysokości budynków sąsiadujących. Dachy o stromych połaciach i symetrycznym nachyleniu, kąt nachylenia połaci 30–45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową.
 - 3) Strefa ochrony konserwatorskiej „K” ochrony krajobrazu kulturowego:
 - a) ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 - 4) Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony archeologicznej:
 - a) strefę ścisłej ochrony archeologicznej ustala się dla następujących stanowisk archeologicznych:

l.p.	miejsowość	Nr stanowiska na rysunku planu	nr stanowiska w systemie AZP	rodzaj stanowiska
1.	Chróstcina	445	4/19	grodzisko
2.	Chróstcina	458	3/31	grodzisko
3.	Kruszyniec	348	2/55	grodzisko
6.	Ryczeń	96	4/80	grodzisko
7.	Stara Góra	302	35/16	grodzisko
8.	Wierzowice Wielkie	139	1/52	grodzisko
9.	Zawieścice	233	1/22	cmentarzysko kurhanowe

- b) zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności budowlanej oraz inwestycyjnej niezwiązanej bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu,
 - c) dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem,
 - d) wymienione powyżej działania należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków i prowadzić po uzyskaniu stosownego pisemnego pozwolenia.
- 5) Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” – obserwacji archeologicznej:
- a) ustala się obowiązek uzyskania uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac ziemnych związanych z zamierzeniami inwestycyjnymi.
 - b)⁷⁾ dla terenu oznaczonego symbolem PG-1, PG-2 i KDg ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych, w obrębie której, w przypadku zamierzenia prowadzenia robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, w zakresie określonym przez organ konserwatorski.
- 6) Strefa ochrony konserwatorskiej „E” ochrony ekspozycji oraz osi widokowych:
- a) ustala się obowiązek uzyskania uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych oraz prac ziemnych z nimi związanych.
3. Ustala się następujące szczególne zasady zagospodarowania terenów, na których zlokalizowano stanowiska archeologiczne:
- 1) ustala się lokalizację stanowisk archeologicznych, ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu i załącznikiem nr 37 do niniejszej uchwały,
 - 2) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie stanowisk archeologicznych, o którym mowa w ust. 1 oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac ziemnych i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową na koszt inwestora.
4. Dla pozostałego obszaru planu, tj. poza powyższymi strefami ochrony konserwatorskiej oraz stanowiskami archeologicznymi ustala się:
- 1) obowiązek pisemnego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia prac ziemnych na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych prac,
 - 2) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wykonywanych na koszt inwestora.
5. Określa się spis obiektów w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków występujących na terenie objętym planem zgodnie z załącznikiem nr 37 do niniejszej uchwały.
6. Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabytków i znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref.
7. Dla prac związanych z rozbudową i przebudową obiektów i prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach znajdujących się poza strefami i uwzględnionych w ewidencji, o której mowa w ust. 5, należy uzyskać uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 13.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1. dla realizacji społecznych potrzeb w zakresie wyznaczania przestrzeni publicznej dopuszcza się możliwość wydzielania działek w sposób nie naruszający przepisów szczególnych i przepisów niniejszej uchwały, pod warunkiem przekazania ich administracji samorządowej gminy,

⁷⁾ w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22.02.2012 r. poz 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r. oraz uchwałą nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22.02.2012 r. poz 752) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

2. postuluje się przystosowanie i urządzenie przestrzeni publicznej w sposób zapewniający odpowiednią estetykę i funkcjonalność, przy zachowaniu przepisów szczególnych,
3. dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostojących obiektów małej architektury przy drogach publicznych w sposób nie naruszający zasad bezpieczeństwa,
4. zakazuje się umieszczanie reklam wolnostojących obiektów małej architektury, o których mowa w ust. 3 na obiektach zabytkowych, obiektach kultu i obiektach małej architektury sakralnej,
5. zakazuje się umieszczania reklam na konstrukcjach elektrowni wiatrowych poza nazwą lub znakiem graficznym producenta obiektu.

§ 14.

1. **Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy, o ile ustalenia planu nie określą inaczej:**
 - 1) od dróg wojewódzkich KDw:
 - a) 8,0 m w terenie zabudowanym,
 - b) 20,0 m poza terenem zabudowanym,
 - 2) od dróg powiatowych KDp:
 - a) 8,0 m w terenie zabudowanym,
 - b) 20,0 m poza terenem zabudowanym,
 - 3) od pozostałych dróg publicznych:
 - a) 6,0 m w terenie zabudowanym,
 - b) 15,0 m poza terenem zabudowanym,
 - 4) od dróg wewnętrznych – 6,0 m,
 - 5)⁸⁾ od dróg gospodarczych oznaczonych w planie miejscowym symbolem KDg – 4m.
2. w przypadku rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się zachowanie istniejącej odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni,
3. przy rozbudowie istniejących budynków należy dążyć do możliwie maksymalnego zachowania odległości, o których mowa w ust. 1,
4. dopuszcza się zmianę lokalizacji nieprzekraczalnej linii zabudowy, o których mowa w ust. 1 jedynie w przypadku gdy jednocześnie:
 - 1) projektowana zabudowa stanowi kontynuację zabudowy istniejącej w strefach zurbanizowanych, gdzie istniejąca nieprzekraczalna linia zabudowy przesądzona jest w innym miejscu,
 - 2) uzyska się pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
 - 3) uzyska się pozytywną opinię zarządcy drogi.

§ 15.

Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1. ustala się obowiązek wykonania badań gruntowo - wodnych w miejscu lokalizacji każdego nowego budynku, pozwalających określić możliwość podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji,
2. **dla terenów RM:**
 - 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i towarzyszących działalności rolniczej budynków gospodarczych, magazynów, garaży i wiat na sprzęt rolniczy,

⁸⁾ dodany uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

- 3)⁹⁾dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej niezwiązanej z przeznaczeniem podstawowym, jeżeli jej udział nie przekracza 30 % powierzchni zabudowy,
 - 4) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 2000 m²,
 - 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
 - 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 8) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
 - 9) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
 - 10) dopuszcza się realizację garaży w granicy działki, pod warunkiem przybudowania do garażu realizowanego na działce sąsiedniej,
 - 11) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
 - 12) ustala się maksymalną wysokość garaży na 5,5 m,
 - 13) budynki gospodarcze należy lokalizować z zachowaniem przepisów odrębnych,
 - 14) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych na 12,0 m,
 - 15) geometria dachu budynku gospodarczego musi być tożsama z budynkiem mieszkalnym,
 - 16) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków gospodarczych, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 4 i 5,
 - 17) zakazuje się realizowania w budynkach gospodarczych funkcji nie związanej bezpośrednio z produkcją rolniczą,
 - 18) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
 - 19) powierzchni wiat, o których mowa w pkt 18 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, o ile teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
 - 20) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 21) w przypadku, o którym mowa w pkt 20, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
3. dla terenów RM/U:
- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych i towarzyszących działalności rolniczej budynków gospodarczych, magazynów, garaży i wiat na sprzęt rolniczy,
 - 3) dla prowadzenia działalności usługowej dopuszcza się realizację obiektu usługowego jako wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,
 - 4) dopuszcza się urządzenie przestrzeni usługowej w budynku mieszkalnym lub w budynkach gospodarczych,
 - 5) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług,
 - 6) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 2000 m²,
 - 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
 - 8) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 9) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,

⁹⁾ w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

- 11) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
- 12) dopuszcza się realizację garaży w granicy działki, pod warunkiem przybudowania do garażu realizowanego na działce sąsiedniej,
- 13) ustala się maksymalna wysokość garaży na 5,5 m,
- 14) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
- 15) budynki gospodarcze należy lokalizować z zachowaniem przepisów szczególnych,
- 16) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych na 12,0 m,
- 17) geometria dachu budynku gospodarczego musi być tożsama z budynkiem mieszkalnym,
- 18) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków gospodarczych, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 7 i 8,
- 19) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
- 20) powierzchni wiat, o których mowa w pkt 20 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, o ile teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
- 21) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 22) w przypadku, o którym mowa w pkt 22, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

4. dla terenów RU:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, budynków gospodarczych, magazynów, garaży i wiat na sprzęt rolniczy,
- 3) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi terenów usług,
- 4) dopuszcza się zabudowę działki do 60% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 3000 m²,
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
- 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 8) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
- 9) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
- 10) dopuszcza się realizację garaży w granicy działki, pod warunkiem przybudowania do garażu realizowanego na działce sąsiedniej,
- 11) ustala się maksymalna wysokość garaży na 5,5 m,
- 12) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
- 13) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków gospodarczych, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 5 i 6,
- 14) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
- 15) powierzchni wiat, o których mowa w pkt. 15 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, o ile teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
- 16) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 17) w przypadku, o którym mowa w pkt. 18, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

5. dla terenów RU/P:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,

- 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, budynków gospodarczych, magazynów, garaży i wiat na sprzęt rolniczy,
 - 3) dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację budynków lub współwykorzystanie budynków, o których mowa w pkt. 2, działalność produkcyjną i magazynową nie związaną bezpośrednio z produkcją rolniczą,
 - 4) uciążliwość prowadzonej działalności musi pozostać w granicach terenu RU/P,
 - 5) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi terenu,
 - 6) dopuszcza się zabudowę działki do 60% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 3000 m²,
 - 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
 - 8) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 9) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
 - 11) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
 - 12) dopuszcza się realizację garaży w granicy działki, pod warunkiem przybudowania do garażu realizowanego na działce sąsiedniej,
 - 13) ustala się maksymalną wysokość garaży na 5,5 m,
 - 14) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
 - 15) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków gospodarczych, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 7 i 8,
 - 16) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
 - 17) powierzchni wiat, o których mowa w pkt 17 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, o ile teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
 - 18) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 19) w przypadku, o którym mowa w pkt.19, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
6. **dla terenów MN:**
- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i związanych z nimi budynków garażowych,
 - 3) (skreślony)¹⁰⁾
 - 4) budynki mieszkalne mogą być realizowane w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,
 - 5) dopuszcza się zabudowę działki do 30% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 500 m²,
 - 6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 50% powierzchni działki,
 - 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 9) zakazuje się realizowania budynków mieszkalnych z dachami płaskimi, z zastrzeżeniem pkt 14,
 - 10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z istniejącą zabudową w danej wsi,

¹⁰⁾ skreślony uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

- 11) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
 - 12) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 3,5 m,
 - 13) dopuszcza się realizację garaży jako jedno lub dwustanowiskowych,
 - 14) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
7. **dla terenów MW:**
- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i związanych z nimi budynków garażowych,
 - 3)¹¹⁾ dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w części parterowej budynku, jeżeli powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni samodzielnej lokalu,
 - 4) budynki mieszkalne mogą być realizowane tylko w formie zabudowy wolnostojącej,
 - 5) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 1000 m²,
 - 6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,
 - 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 20,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 5, w tym poddasze użytkowe,
 - 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 5° – 35°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 9) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z istniejącą zabudową w danej wsi,
 - 10) ustala się maksymalną wysokość garaży na 3,5 m,
 - 11) dopuszcza się realizowanie budynków mieszkalnych z dachami płaskimi,
 - 12) garaże można sytuować jako wolnostojące lub wbudowane do budynku mieszkalnego,
 - 13) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 13, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
8. **dla terenów MN/U ustala się:**
- 1) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych i związanych z nimi budynków garażowych,
 - 2) dla prowadzenia działalności usługowej dopuszcza się realizację obiektu usługowego jako wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,
 - 3) dopuszcza się urządzenie przestrzeni usługowej w budynku mieszkalnym,
 - 4) budynki mogą być realizowane w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,
 - 5) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 800 m²,
 - 6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,
 - 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 8) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 9) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą,
 - 10) garaże można sytuować jako wolnostojące lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
 - 11) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 5,5 m,
 - 12) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,

¹¹⁾ w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

- 13) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 13, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

9. dla terenów MW/U ustala się:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i związanych z nimi budynków garażowych,
- 3) dla prowadzenia działalności usługowej dopuszcza się realizację obiektu usługowego jako przybudowanego lub wbudowanego do budynku mieszkalnego,
- 4) dla prowadzenia działalności usługowej dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych wyłącznie na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego,
- 5) budynki mieszkalne mogą być realizowane tylko w formie zabudowy wolnostojącej,
- 6) dopuszcza się zabudowę działki do 50% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 1000 m²,
- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,
- 8) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 20,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 5, w tym poddasze użytkowe,
- 9) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 5° – 35°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z istniejącą zabudową w danej wsi,
- 11) dopuszcza się realizowanie budynków mieszkalnych z dachami płaskimi,
- 12) ustala się maksymalną wysokość garaży na 3,5 m,
- 13) garaże można sytuować jako wolnostojące lub wbudowane do budynku mieszkalnego,
- 14) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

10. dla terenów U:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków usługowych o funkcjach administracji i zarządzania, gastronomii, handlu o powierzchni do 400 m², leczniczo – opiekuńczych, stacji benzynowych z zapleczem handlowym oraz hoteli, moteli, pensjonatów i warsztatów rzemieślniczych,
- 3) na działce usługowej należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług,
- 4) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 500 m²,
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 2, w tym poddasze użytkowe,
- 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 8) dopuszcza się realizację obiektów z dachami płaskimi,
- 9) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
- 10) garaże związane z prowadzoną działalnością usługową można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynku usługowego,
- 11) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 5,5 m,
- 12) dopuszcza się realizację garaży jako jedno lub dwustanowiskowych,

- 13) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

11. dla terenów UKO:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków usługowych o funkcjach oświaty lub kultury,
- 3) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług,
- 4) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 600 m²,
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,
- 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
- 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 8) zakazuje się realizacji budynków z dachami płaskimi, z zastrzeżeniem pkt 12,
- 9) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
- 10) garaże związane z prowadzoną działalnością usługową można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynku,
- 11) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 5,5 m,
- 12) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 13) w przypadku, o którym mowa w pkt 13, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie,
- 14)¹²⁾ przepisów pkt. 4, 5, 7 i 8 nie stosuje się do terenu oznaczonego symbolem UKO obejmującego teren działek nr 938/2 cz. 933 w obrębie Witoszyce,
- 15)¹²⁾ na terenie, o którym mowa w pkt. 14, dopuszcza się sytuowanie ścian budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

12. dla terenów UKT:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach kultu religijnego,
- 3) dopuszcza się urządzenie pomieszczeń mieszkalnych w obiektach, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem zachowania 10% udziału ich powierzchni w powierzchni ogólnej obiektu,
- 4) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług,
- 5) dopuszcza się zabudowę działki do 60% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 1000 m²,
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 20% powierzchni działki,
- 7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy obiektu podstawowego na 25,0 m,
- 8) dla budynku podstawowego ustala się dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 10° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 9) zakazuje się realizacji budynków z dachami płaskimi, z zastrzeżeniem pkt 14,
- 10) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej lub przestrzeni publicznej zgodne z istniejącym założeniem urbanistycznym lub z koncepcją zagospodarowania działki uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

¹²⁾ dodany uchwałą Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/203/2008 z dnia 28 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 04.02.2009 r. Nr 15, poz 444) która weszła w życie 06 marca 2009 r.

- 11) garaże związane z prowadzoną działalnością usługową można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynków towarzyszących,
 - 12) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 3,5 m,
 - 13) garaże jedno lub dwu stanowiskowe,
 - 14) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
13. **dla terenów US:**
- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków związanych bezpośrednio z usługami sportu,
 - 3) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług sportu,
 - 4) dopuszcza się zabudowę działki do 5% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 100 m²,
 - 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 80% powierzchni działki,
 - 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 2, w tym poddasze użytkowe,
 - 7) dla budynku podstawowego ustala się dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 5° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 8) zakazuje się realizacji budynków z dachami płaskimi, z zastrzeżeniem pkt 13,
 - 9) dopuszcza się lokalizację jednego garażu związanego z prowadzoną działalnością usługową,
 - 10) garaż można sytuować jako wolnostojący, wbudowany lub jako dobudowany,
 - 11) ustala się maksymalną wysokość dla budynku garażowego na 5,5 m,
 - 12) garaż jedno lub dwu stanowiskowy,
 - 13) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
 - 14) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.
14. **dla terenów UO-US:**
- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
 - 2) dopuszcza się lokalizację jedynie budynków usługowych o funkcjach oświaty, kultury lub sportu,
 - 3) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi trenów usług,
 - 4) dopuszcza się zabudowę działki do 40% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 1000 m²,
 - 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,
 - 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
 - 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 8) zakazuje się realizacji budynków z dachami płaskimi, z zastrzeżeniem pkt 12,
 - 9) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
 - 10) garaże związane z prowadzoną działalnością usługową można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do budynku mieszkalnego,
 - 11) ustala się maksymalną wysokość dla budynków garażowych na 5,5 m,
 - 12) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,

13) w przypadku, o którym mowa w pkt 13, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

15. dla terenów UT:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową bez prawa rozbudowy,
- 2) zakazuje się lokalizacji nowych budynków i obiektów budowlanych,
- 3) zakazuje się lokalizowania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej oraz innych obiektów infrastruktury technicznej, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenów usług,
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% powierzchni działki,

16. dla terenów P:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków, związanych z działalnością produkcyjną i magazynową,
- 3) ustala się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej uciążliwej dla środowiska,
- 4) wszelkie formy zanieczyszczenia środowiska naturalnego, muszą zostać utylizowane na warunkach określonych przepisami szczególnymi,
- 5) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej działalności musi pozostać na terenie przedmiotowej działki,
- 6) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi budynków, o których mowa w pkt 2,
- 7) dopuszcza się zabudowę działki do 60% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 5000 m²,
- 8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30% powierzchni działki,
- 9) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 15,0 m, i maksymalną liczbę kondygnacji na 3, w tym poddasze użytkowe,
- 10) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 10° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 11) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- 12) ustawienie kalenic w stosunku do osi jezdni drogi publicznej zgodne z zabudową istniejącą w danej wsi,
- 13) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
- 14) dopuszcza się realizację garaży w granicy działki, pod warunkiem zbliźniaczenia z garażem realizowanym na działce sąsiedniej,
- 15) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
- 16) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 8 i 9,
- 17) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
- 18) powierzchni wiat, o których mowa w pkt 18 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, o ile teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
- 19) przy rozbudowie istniejących budynków geometria dachu musi być zharmonizowana z formą budynku pierwotnego, a zatem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie dachów płaskich jeżeli budynek pierwotny taki posiadał,
- 20) w przypadku, o którym mowa w pkt. 20, ustala się obowiązek zachowania wszystkich pozostałych ustaleń i parametrów określonych w planie.

17. dla terenów ZP:

- 1) ustala się obowiązek zachowania i rewitalizacji istniejących parków,
- 2) w przypadku parków znajdujących się w strefie konserwatorskiej ustala się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu rewitalizacji,
- 3) adaptuje się istniejącą zabudowę występującą na terenie parków,
- 4) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy,
- 5) dla obiektów, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się możliwość odbudowy i konserwacji na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 6) zasady użytkowania i zagospodarowania określają przepisy szczególne,

18. dla terenów ZP/U:

- 1) ustala się obowiązek zachowania i rewitalizacji istniejących parków,
- 2) w przypadku parków znajdujących się w strefie konserwatorskiej ustala się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu rewitalizacji,
- 3) adaptuje się istniejącą zabudowę występującą na terenie parków,
- 4) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy,
- 5) dla obiektów, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się możliwość odbudowy i konserwacji na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 6) zasady użytkowania i zagospodarowania określają przepisy szczególne,
- 7) dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w istniejących obiektach, na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi,

19. dla terenów ZP/UO:

- 1) ustala się obowiązek zachowania i rewitalizacji istniejących parków,
- 2) w przypadku parków znajdujących się w strefie konserwatorskiej ustala się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody projektu rewitalizacji,
- 3) adaptuje się istniejącą zabudowę występującą na terenie parków,
- 4) ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy,
- 5) dla obiektów, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się możliwość odbudowy i konserwacji na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 6) zasady użytkowania i zagospodarowania określają przepisy szczególne,
- 7) dopuszcza się prowadzenie działalności usług oświaty w istniejących obiektach, na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 8) parametry zabudowy usługowej jak dla terenów UKO,

20. dla terenów ZD:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) ustala się zakaz realizacji zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem pkt. 3,
- 3) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w formie obiektów nie związanych trwale z gruntem,
- 4) na pojedynczej działce dopuszcza się zabudowę o powierzchni nie przekraczającej 35 m²,
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 5,5 m,
- 6) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 7) dopuszcza się realizację obiektów z dachami płaskimi,
- 8) należy zapewnić realizację urządzeń zapewniających możliwość utrzymania porządku i czystości oraz właściwą eksploatację terenu w tym drogi i ścieżki, śmietniki oraz infrastrukturę techniczną,
- 9) strefowanie funkcji terenu, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna wynikać z odrębnych opracowań urbanistycznych lub planów realizacji zagospodarowania terenu.

21. dla terenów ZD/U ustala się:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową,
- 2) ustala się zakaz realizacji zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem pkt. 3,
- 3) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w formie obiektów nie związanych trwale z gruntem,
- 4) na pojedynczej działce dopuszcza się zabudowę o powierzchni nie przekraczającej 35 m²,
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 5,5 m,
- 6) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 7) dopuszcza się realizację obiektów z dachami płaskimi,
- 8) dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w obiektach przybudowanych lub wolnostojących,

- 9) dla wolnostojących obiektów usługowych dopuszcza się zabudowę o powierzchni nie przekraczającej 100 m², trwale związana z gruntem,
 - 10) należy zapewnić realizację urządzeń zapewniających możliwość utrzymania porządku i czystości oraz właściwą eksploatację terenu w tym drogi i ścieżki, śmietniki oraz infrastrukturę techniczną,
 - 11) strefowanie funkcji terenu, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna wynikać z odrębnych opracowań urbanistycznych lub planów realizacji zagospodarowania terenu.
- 22. dla terenów ZC ustala się:**
- 1) na terenie cmentarza dopuszcza się możliwość realizacji obiektów kubaturowych związanych jedynie z podstawową funkcją terenu,
 - 2) ustala się, że tereny nieprzydatne dla celów grzebalnych należy przeznaczyć pod urządzenie zieleni izolacyjnej lub parkingów,
 - 3) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych o powierzchni nie przekraczającej 100 m²,
 - 4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 5,5 m,
 - 5) zaleca się dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 6) zakazuje się realizacji obiektów z dachami płaskimi,
 - 7) obowiązek realizacji urządzeń zapewniających możliwość utrzymania porządku i czystości oraz właściwą eksploatację terenu, w tym drogi i ścieżki, śmietniki oraz niezbędną infrastrukturę techniczną,
 - 8) strefowanie funkcji terenu, rozkład kwater i komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna wynikać z odrębnych opracowań urbanistycznych lub planów realizacji zagospodarowania terenu,
 - 9) dla celów poprawy warunków grzebalnych terenu dopuszcza się możliwość przekształceń powierzchniowych gruntu w strefach o mało korzystnych lub niekorzystnych warunkach wodnych, poprzez nadsypanie, lecz nie więcej niż o 0,7 m od istniejącego poziomu terenu.
- 23. dla terenów R ustala się:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy siedliskowej oraz budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej, związanej z działalnością prowadzoną na przedmiotowej działce, jeśli powierzchnia ogólna danego gospodarstwa, w skład którego wchodzi działka, jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Góra i działka spełnia warunki określone w § 17,
 - 3) zasady zagospodarowania i zabudowy należy stosować jak dla terenów RM,
- 24. dla terenów ZL ustala się:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy oraz zmiany użytkowania,
 - 2) zasady użytkowania, zagospodarowania i zabudowy określają przepisy szczególne,
- 25. dla terenów ZLz:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy oraz zmiany użytkowania,
 - 2) zasady użytkowania, zagospodarowania i zabudowy określają przepisy szczególne,
- 26. dla obszarów dopuszczalnego zalesienia:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy,
 - 2) ustala się możliwość wykonania zalesienia, na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
 - 3) do czasu realizacji ustaleń zawartych w pkt. 2, tereny zachowują prawo do użytkowania zgodnego z określonym w planie,
- 27. dla terenów ZŁ:**
- 1)¹³⁾ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2)¹³⁾na terenach położonych poza granicami obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz innych cennych obszarów przyrodniczych wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy, również położonych na północny- zachód od wsi Czernina Dolna oraz na południe od Ryczenia, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy siedliskowej oraz budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej,

¹³⁾ w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

związanej z działalnością prowadzoną na przedmiotowej działce, jeżeli powierzchnia ogólna danego gospodarstwa, w skład którego wchodzi działka, jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Góra i działka spełnia warunki określone w § 17,

3)¹⁴⁾ do zabudowy, o której mowa w pkt 2, stosują się przepisy § 15 ust. 2,

4)¹⁴⁾ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko- Osieckiego zabudowa związana z produkcją zwierzęcą, o której mowa w pkt 2, może być realizowana jedynie po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wykazaniu braku znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę obszarów,

5)¹⁴⁾ zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej niezwiązanej z produkcją rolną.

28. dla terenów ZPs:

1)¹⁵⁾ ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)¹⁵⁾ na terenach położonych poza granicami obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz innych cennych obszarów przyrodniczych wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy, również położonych na północny- zachód od wsi Czernina Dolna oraz na południe od Ryczenia, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy siedliskowej oraz budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej, związanej z działalnością prowadzoną na przedmiotowej działce, jeżeli powierzchnia ogólna danego gospodarstwa, w skład którego wchodzi działka, jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Góra i działka spełnia warunki określone w § 17.

3)¹⁶⁾ do zabudowy, o której mowa w pkt 2, stosują się przepisy § 15 ust. 2,

4)¹⁶⁾ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko- Osieckiego zabudowa związana z produkcją zwierzęcą, o której mowa w pkt 2, może być realizowana jedynie po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wykazaniu braku znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę obszarów,

5)¹⁶⁾ zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej niezwiązanej z produkcją rolną.

29. dla terenów WS:

1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dopuszcza się realizację zbiornika retencyjnego we wsiach Kłoda Górowska, zgodnie z rysunkiem planu, którego zasady realizacji, użytkowania i zagospodarowania określają przepisy szczególne,

3) dopuszcza się realizację zabudowy obiektami związanymi z infrastrukturą wodną i energetyczną, zgodnie z rysunkiem planu.

30. dla terenów WSh:

1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dopuszcza się realizację stawu hodowlanego, którego zasady realizacji, użytkowania i zagospodarowania określają przepisy szczególne,

3) minimalna odległość krawędzi stawu od drogi publicznej wynosi 10,0 m,

4) minimalna odległość krawędzi stawu od działek sąsiednich wynosi 6,0 m,

31. dla terenów KK:

1) zgodnie z art.14 ust. 6, odstępuje się od ustalenia przepisów dotyczących terenów zamkniętych,

32. dla terenów KDw, KDp i pozostałych dróg publicznych ustala się:

1) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dopuszcza się realizowanie zabudowy i urządzeń technicznych służących komunikacji, sieci infrastrukturalnych, zieleni przydrożnej oraz wiat przystankowych, zgodnej z przepisami szczególnymi,

3) dla dróg wojewódzkich KDw 323i 324 przyjmuje się klasę G,

¹⁴⁾ dodany uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

¹⁵⁾ w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

¹⁶⁾ dodany uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

- 4) na terenie wsi, gdzie przewiduje się budowę obwodnic, przyjmuje się dla obecnego przebiegu dróg wojewódzkich klasę Z,
 - 5) dla projektowanych obwodnic, o których mowa w pkt 4, przyjmuje się klasę G,
 - 6) teren KD w liniach rozgraniczających stanowi pas drogowy bez uszczegółowienia parametrów technicznych drogi,
 - 7) szerokość dróg wojewódzkich w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania. Dopuszcza się regulacyjne poszerzenie pasa drogowego uzasadnione projektem przebudowy drogi poza wyznaczone linie rozgraniczające, za zgodą właścicieli terenów przyległych,
 - 8) dopuszczalność i zakres wszelkich prac budowlanych i infrastrukturalnych należy każdorazowo uzgadniać z zarządcą drogi.
33. **dla terenów KDr:**
- 1) zakaz wszelkiej zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej,
 - 2) teren KDr w liniach rozgraniczających stanowi rezerwę terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne bez uszczegółowienia parametrów technicznych drogi,
 - 3) do czasu realizacji drogi, teren KDr nie pełni funkcji obsługi komunikacyjnej terenu przyległego,
34. **dla terenów K:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi.
 - 3) Przy realizacji obiektów i urządzeń na terenach K należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego bezwzględnie wypełniać zapisy planu i przepisów szczegółowych.
35. **dla terenów E:**
- 1) zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi.
36. **dla terenów EW:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi,
37. **dla terenów W:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi,
38. **dla terenu O:**
- 1) adaptuje się istniejące składowisko odpadów we wsi Chróścina,
 - 2) sposób rozbudowy istniejącego wysypiska śmieci i jego rozbudowy oraz warunki techniczne jego eksploatacji określi dokumentacja techniczna sporządzona zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków i urządzeń towarzyszących związanych z podstawową funkcją terenu, o ile ich funkcjonowanie nie przekroczy parametrów dotyczących ochrony środowiska określonych w przepisach szczególnych i w planie,
 - 4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - 5) dopuszcza się zabudowę działki do 5% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 3000 m²,
 - 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m,
 - 7) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
 - 8) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
 - 9) dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.
39. **dla terenów T:**
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

- 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi,
40. dla terenów M:
- 1) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) dopuszcza się realizowanie zabudowy oraz urządzeń technicznych związanych z funkcją terenu, zgodnej z przepisami szczególnymi,
41. na terenach łąk, nieużytków, pastwisk i gruntów rolniczych dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z wyłączeniem:
- 1) obszarów chronionego krajobrazu,
 - 2) użytków ekologicznych,
 - 3) obszarów spełniających kryteria Dyrektywy Ptasiej „NATURA 2000”,
 - 4) lasów,
 - 5) wód powierzchniowych,
 - 6) obszarów zagrożonych powodzią,
 - 7) gruntów rolnych pochodzenia organicznego,
 - 8) stref ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „K”, „W”, „OW”, „E”.
 - 9) terenów położonych w odległości mniejszej niż 500,0 m od terenów zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy zgodnie z planem,
42. w przypadku realizacji elektrowni wiatrowej na terenach, o których mowa w ust. 41, ustala się:
- 1) maksymalną powierzchnię terenu wyłączanego z produkcji rolniczej, na której zostanie zlokalizowana elektrownia wiatrowa wraz z obiektami towarzyszącymi nie większą niż 500,0 m²,
 - 2) maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej nie wyższą niż 130,0 m,
 - 3) strefę ograniczonego użytkowania o promieniu 500,0 m od elektrowni wiatrowej, w której zakazuje się lokalizowania pomieszczeń na stały lub czasowy pobyt ludzi i zwierząt,
 - 4) w strefie, o której mowa w pkt. 3 dopuszcza się wyłącznie zabudowę budynkami i budowlami niezbędnymi do obsługi elektrowni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 5) obowiązek oznakowania przeszkodowego:
 - a) dziennego, polegającego na pomalowaniu łopat wirnika w pasy biało – czerwone, prostopadłe do osi podłużnej łopaty, gdzie skrajny pas łopaty powinien być koloru czerwonego, szerokość pasów winna mieścić się w granicach od 6,0 m do 8,5 m,
 - b) nocnego, polegającego na umieszczeniu pulsacyjnego oświetlenia o czerwonej barwie światła na szczycie elektrowni wiatrowej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 - 6) turbiny wiatrowe łącznie z konstrukcją nośną powinny mieć kolorystykę jasną (kolor biały lub biało-szary),
 - 7) zaleca się stosowanie koloru zielonego dla wszelkich urządzeń do wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu.
43. na terenach łąk, nieużytków, pastwisk i gruntów rolniczych dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej oraz innych obiektów infrastruktury technicznej, niezwiązanej bezpośrednio produkcją rolniczą, z wyłączeniem:
- 1) obszarów chronionego krajobrazu,
 - 2) użytków ekologicznych,
 - 3) obszarów spełniających kryteria Dyrektywy Ptasiej „NATURA 2000”,
 - 4) lasów,
 - 5) wód powierzchniowych,
 - 6) obszarów zagrożonych powodzią,
 - 7) gruntów rolnych pochodzenia organicznego,
 - 8) stref ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „K”, „W”, „OW”, osi widokowych i „E”.
44. w przypadku realizacji urządzeń, o których mowa w ust. 43, ustala się:
- 1) maksymalną powierzchnię terenu wyłączanego z produkcji rolniczej, na której zostaną zlokalizowane urządzenia wraz z obiektami towarzyszącymi nie większą niż 200,0 m²,
 - 2) maksymalną całkowitą wysokość urządzeń nie wyższą niż 100,0 m,
 - 3) obowiązek oznakowania przeszkodowego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- 45.¹⁷⁾ Na terenach użytków rolnych położonych poza granicami obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 oraz innych cennych obszarów przyrodniczych wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy, również położonych na północny - zachód od wsi Czermińska Dolna oraz na południe od Ryczenia, dopuszcza się wykonanie zbiorników wodnych małej retencji do celów rolnych, o ile przepisy odrębne nie będą tego wykluczać.
- 46.¹⁸⁾ dla terenów KDg:
- 1) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 - 2) dopuszcza się zabudowę i urządzenia techniczne służące komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej”.

§ 16.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1. dla terenów PG ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację budynków związanych wyłącznie z działalnością górniczą,
- 2) ustala się, że teren określony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem PG stanowi dopuszczalny teren górniczy, poza którym zabrania się prowadzenia działalności górniczej,
- 3) na obszarze górniczym dopuszcza się eksploatację kruszywa, zgodnie z dokumentacją złoża,
- 4) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoża zgodny z przepisami szczególnymi,
- 5) po zakończeniu eksploatacji obowiązuje wymóg realizacji rekultywacji terenu górniczego, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
- 6) sposób zagospodarowania odpadów eksploatacyjnych określi Burmistrz Gminy w drodze decyzji administracyjnej, wskazując sposób i miejsce ich zagospodarowania lub wykorzystania,
- 7) wszelkie formy zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz uciążliwości, muszą zostać utylizowane na warunkach określonych przepisami szczególnymi,
- 8) ustala się, że wszelka uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu górniczego,
- 9) na terenie górniczym na okres eksploatacji dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych i urządzeń technicznych związanych z technologią wydobywania,
- 10) w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego, ustala się obowiązek prowadzenia działalności eksploatacyjnej pod stałym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 11) na działce należy zapewnić lokalizację obiektów technologicznych i miejsc do parkowania pojazdów niezbędnych do obsługi obszarów i terenów górniczych,
- 12) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, niezwiązanych bezpośrednio funkcją podstawową terenu,
- 13) dopuszcza się zabudowę działki do 5% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 200 m²,
- 14) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 m,
- 15) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 10° – 45°, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym,
- 16) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- 17) garaże można sytuować jako wolnostojące, wbudowane lub jako dobudowane do innych budynków,
- 18) dopuszcza się realizację garaży z dachami płaskimi,
- 19) dopuszcza się lokalizację dowolnej liczby budynków, o ile powierzchnia wszystkich obiektów budowlanych na działce nie przekracza powierzchni określonej w pkt. 13,

¹⁷⁾ dodany uchwałą nr XLIII/291/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 25.02.2010 r. Nr 36, poz 496.) która weszła w życie 27 marca 2010 r.

¹⁸⁾ dodany uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22 lutego 2012 r., poz 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

- 20) dopuszcza się możliwość realizacji wiat garażowych,
 - 21) powierzchni wiat, o których mowa w pkt 20 nie wlicza się w powierzchnię obiektów budowlanych, jeśli teren pod wiatą pozostaje biologicznie czynny,
 - 22) ustala się obowiązek realizacji ogrodzenia ażurowego wokół całego terenu górniczego o minimalnej wysokości 2,0 m., wyłączając z tego drogi publiczne,
 - 23) ustala się dopuszczalne obciążenie środków transportu na drogach wykorzystywanych do transportu kopalin i przejazdu pojazdów związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą, na maksymalnie 80 KN/oś,
 - 24) możliwość wykorzystania istniejących dróg publicznych dla transportu kopalin o obciążeniu wyższym niż określone w ust 23, należy uzgodnić z zarządcą drogi,
 - 25)¹⁹⁾ dla terenu działki nr 70 w obrębie Borszyn Wielki ze względu na położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko – Osieckiego eksploatacja kruszywa jest dopuszczalna pod warunkiem przeprowadzenia odpowiedniej procedury oddziaływania na środowisko i wykazania braku niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru.
 - 25)²⁰⁾ dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem PG-1 obowiązują następujące ustalenia:
 - a) należy stosować ustalenia dla terenów górniczych oznaczonych symbolem PG, określone w §16 ust. 1 pkt. 1-24 uchwały o której mowa w § 1,
 - b) dopuszcza się likwidację rowów melioracyjnych za zgodą i na zasadach określonych przez zarządcę tych rowów,
 - c) nie dopuszcza się wtórnego podziału terenu na działki,
 - d) po zakończeniu eksploatacji złoża:
 - należy przeprowadzić rekultywację wodną,
 - nie dopuszcza się zasypywania wyrobiska w całości lub części z wyłączeniem prac związanych z przyjętym wodnym kierunkiem rekultywacji terenu.
 - 26)²¹⁾ dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG-2 obowiązują następujące ustalenia:
 - a) należy stosować ustalenia dla terenów górniczych oznaczonych symbolem PG, określone w §16 ust. 1 pkt. 1-24 uchwały, o której mowa w § 1,
 - b) nie dopuszcza się wtórnego podziału terenu na działki,
 - c) po zakończeniu eksploatacji złoża:
 - należy przeprowadzić rekultywację wodną,
 - nie dopuszcza się zasypywania wyrobiska w całości lub części z wyłączeniem prac związanych z przyjętym wodnym kierunkiem rekultywacji terenu.
- 2. dla terenów i obszarów górniczych kopalni gazu ziemnego ustala się:**
- 1) teren określony oznaczeniem powierzchniowym na rysunku planu stanowi teren i obszar górniczy kopalni gazu ziemnego,
 - 2) poza obszarem, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje zakaz bezpośredniej eksploatacji złoża oraz zakaz realizacji obiektów kubaturowych i urządzeń technicznych związanych z technologią wydobywania,
 - 3) teren górniczy kopalni gazu ziemnego nie ogranicza możliwości wykonywania prawa własności terenów nim objętych, których przeznaczenie określa niniejsza uchwała,
 - 4) lokalizacja nowych obiektów związanych z eksploatacją złoża nie może naruszać praw do zagospodarowania kubaturowego ustalonego planem,
- 3. dla obszarów zagrożonych powodzią oznaczonych na rysunku planu ustala się:**
- 1) adaptację istniejącej zabudowy,

¹⁹⁾ dodany uchwałą nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 03.03.2009 r. Nr 39, poz 543) która weszła w życie 02 kwietnia 2009 r.

²⁰⁾ dodany uchwałą nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22.02.2012 r. poz 752) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

²¹⁾ dodany uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22.02.2012 r. poz 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

- 2) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 3) zakaz wznoszenia nowych obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- 4) zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
- 5) zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania,
- 6) zakaz sadzenia drzew lub krzewów,
- 7) zakaz zmiany ukształtowania terenu,
- 8) zakaz składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód,
- 9) obowiązek stworzenia możliwości, w obiektach istniejących, szczelnych zamknięć otworów (okna piwniczne, drzwi) w zasięgu wód powodziowych i zabezpieczenia instalacji technicznych,
- 10) obowiązek zabezpieczenia obiektów mogących spowodować w wyniku zalania niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego lub w wyniku zalania stwarzać utrudnienia dla funkcjonowania mieszkańców zgodnie ze stosownymi instrukcjami postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

§ 17.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1. dopuszcza się zagospodarowanie i zabudowę działek według stanu istniejącego podziału, o ile posiadają one wymiary umożliwiające sytuowanie budynków, spełniające warunki wynikające z przepisów odrębnych,
2. w celu uzyskania parametrów umożliwiających realizację zabudowy na działce, dopuszcza się scalanie nieruchomości na zasadach wynikających z przepisów odrębnych,
3. działki budowlane powstające z wtórnego podziału terenu lub podziału terenu po jego uprzednim scaleniu muszą spełniać następujące warunki:
 - 1) przeznaczenie w planie na tereny z prawem zabudowy, z wyjątkiem terenów rolnych, o których mowa w § 15, ust. 22,
 - 2) bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
 - 3) wymiary działki umożliwiające jej zabudowę,
 - 4) powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż:
 - a) 2000 m² dla terenów MW, P, RUP,
 - b) 1000 m² dla RM, UKO, UKT, UT, RM/U, RU,
 - c) 600 m² dla MN i MN/U, US,
 - d) 200 m² dla U,
 - 5) powierzchnia działki dla terenów powierzchniowej infrastruktury technicznej może zostać określona zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy,
4. zaleca się takie wydzielanie działek budowlanych, by kąt położenia bocznych granic działki w stosunku do pasa drogowego wynosił 90°,
5. dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych, których wymiary lub położenie względem drogi publicznej nie spełnia warunków określonych w ust. 3, pod warunkiem, że:
 - 1) znajdują się w terenie przeznaczonym w planie pod zabudowę,
 - 2) koncepcję podziału przygotowuje osoba upoważniona do sporządzania planów miejscowych,
 - 3) koncepcja, o której mowa w pkt 2 zostanie pozytywnie zaopiniowana przez gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną,

§ 18.

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

1. planowane odcinki dróg stanowią rezerwę terenu pod przyszłe rozwiązania drogowe i do czasu rozpoczęcia ich budowy nie są drogami publicznymi w rozumieniu przepisów szczególnych,
2. do czasu realizacji odcinków dróg, o których mowa w ust. 1, na przedmiotowym terenie ustala się zakaz zabudowy i realizacji sieci infrastruktury technicznej,
3. dla planowanych odcinków dróg, stanowiących nowe przebiegi dróg wojewódzkich lub powiatowych, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
4. podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym należy określać w oparciu o przepisy szczególne,
5. parametry ulic niezdefiniowane na rysunku planu i w ustaleniach planu należy przyjmować według aktualnie zalecanych wytycznych i normatywów resortowych, uzgodnionych przez zarządcę drogi,
6. należy ograniczać organizowanie bezpośrednich zjazdów z posesji przyległych do dróg wojewódzkich klasy G. Obsługę komunikacyjną organizować z dróg niższych klas istniejących i planowanych.
7. dla dróg wewnętrznych nowo wydzielanych przyjmuje się minimalną szerokość 6,0 m,
8. dla nowo projektowanych dróg wewnętrznych bez kontynuacji przebiegu ustala się obowiązek wydzielenia placu manewrowego o szerokości 20,0 m i długości 25,0 m, który w całości uzyskuje przeznaczenie pod tereny komunikacji wewnętrznej,
9. ustala się obsługę komunikacyjną lokalizacji elektrowni wiatrowych poprzez drogę wewnętrzną ze zjazdem do drogi publicznej, uzgodnionym z zarządcą drogi,
10. ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych służących obsłudze terenów:
 - 1) 1 miejsce parkingowe przypadające na 1 mieszkanie dla terenów: RM, MN, MW, UT;
 - 2) dla terenów: RM/U, MN/U, RU, U, UKO, UKT i US łącznie:
 - a) 3 stanowiska na każdym 10 zatrudnionych,
 - b) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
 - c) 5 stanowisk na każde 10 łóżek hotelowych,
 - d) 5 stanowisk na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,
 - e) 4 stanowiska na każdym 10 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych,
 - f) 10 stanowisk dla obiektów usług oświaty;
11. miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 10 należy organizować wyłącznie w granicach działki inwestora albo właściciela działki, poza pasem drogowym drogi publicznej.
- 12.²²⁾ minimalna szerokość drogi gospodarczej oznaczonej w planie miejscowym symbolem KDg – 6m .

§ 19.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. dla zagwarantowania możliwości realizacji sieci przesyłowych i dostawczych, dopuszcza się lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych bezpośrednio funkcją podstawową terenu, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych,
2. zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez przyłączenie do lokalnej sieci wodociągowej. W przypadku brak istniejącej infrastruktury wodociągowej dopuszcza się jej rozbudowę dla zapewnienia odpowiednich dostaw dla zabudowy istniejącej lub nowoprojektowanej,
3. do czasu realizacji sieci wodociągowych adaptuje się istniejący system dostawy wody,
4. zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z wykorzystaniem istniejących rezerw mocy w urządzeniach elektroenergetycznych lub poprzez rozbudowę istniejącego systemu dostawy energii elektrycznej na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci,
5. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

²²⁾ dodany uchwałą nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 22.02.2012 r. poz. 751) która weszła w życie 23 marca 2012 r.

6. zaopatrzenie w gaz należy zapewnić poprzez wykorzystanie istniejącej sieci gazowej lub poprzez jej budowę, o ile warunki ekonomiczne będą uzasadniały poniesienie kosztów związanych z inwestycją,
7. sposób odprowadzenia ścieków i ich oczyszczania należy zapewnić poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy lub budowy nowych oczyszczalni ścieków zgodnie z rysunkiem planu,
8. do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników pod warunkiem zapewnienia ich systematycznego opróżniania przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze,
9. w przypadku realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek wykonania podłączeń i całkowitą rezygnację z użytkowania zbiorników bezodpływowych,
10. zakazuje się nielegalnej utylizacji ścieków bytowych i poprodukcyjnych na zasadzie wylewiska lub odprowadzania do kanalizacji deszczowej,
11. dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem wykonania opracowania ekofizjograficznego w ujęciu problemowym, rozpatrującego wybrane elementy przyrodnicze i określającego wielkości i zasięgi konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi wynikających z realizacji oczyszczalni oraz badań hydro – geologicznych w celu zagwarantowania poprawności i skuteczności działania oczyszczalni,
12. dopuszcza się, o ile pozwalają na to warunki miejscowe, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla więcej niż 1 siedliska,
13. wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych oraz wody opadowe z parkingów zaleca się odprowadzać poprzez systemem kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu do wskazanego odbiornika lub poprzez system kanalizacji deszczowej bezpośrednio do wskazanego odbiornika,
14. ustala się obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach zamkniętych,
15. wywóz i składowanie odpadów stałych należy prowadzić zgodnie z istniejącym systemem, zgodnym z obowiązującym prawem,
16. postuluje się przyjęcie systemu ogrzewania budynków paliwami niskoemisyjnymi i odnawialnymi,
17. w zależności od występowania uzbrojenia technicznego, zapotrzebowania na dostawę lub odbiór energii elektrycznej, wody, ścieków i wód opadowych należy uzyskać stosowne uzgodnienia i warunki od właściwych dysponentów sieci,
18. zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej określają przepisy szczególne,
19. ustala się następujące minimalne strefy ograniczonego użytkowania od gazociągu, stanowiące minimalne odległości dla podanych rodzajów zabudowy, licząc od osi gazociągu w każdą stronę:
 - 1) gazociągi zrealizowane przed 14 listopada 1995 r. o ciśnieniu powyżej 6,3 MPa do 20,0 MPa i średnicy powyżej 100 do 150 mm:
 - a) dla budynków użyteczności publicznej – 60 m,
 - b) dla wolnostojących budynków mieszkalnych – 25m,
 - c) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych – 15 m,
 - d) dla obiektów zakładów przemysłowych – 40 m od granicy terenu;
 - 2) gazociągi zrealizowane przed 14 listopada 1995 r. o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa do 6,3 MPa i średnicy do 300 mm:
 - a) dla budynków użyteczności publicznej – 35 m,
 - b) dla wolnostojących budynków mieszkalnych – 20m,
 - c) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych – 15 m,
 - d) dla obiektów zakładów przemysłowych – 25 m od granicy terenu;
 - 3) gazociągi zrealizowane przed 14 listopada 1995 r. o ciśnieniu powyżej 6,3 MPa do 20,0 MPa i średnicy od powyżej 50 mm do 100 mm:
 - a) dla budynków użyteczności publicznej – 50 m,
 - b) dla wolnostojących budynków mieszkalnych – 15 m,
 - c) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych – 10 m,
 - d) dla obiektów zakładów przemysłowych – 30 m od granicy terenu;
 - 4) gazociągi zrealizowane przed 14 listopada 1995 r. o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa do 6,3 MPa i średnicy od 300 mm do 500 mm:

- a) dla budynków użyteczności publicznej – 65 m,
 - b) dla wolnostojących budynków mieszkalnych – 35 m,
 - c) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych – 25 m,
 - d) dla obiektów zakładów przemysłowych – 50 m od granicy terenu;
- 5) gazociągi zrealizowane po 14 listopada 1995 r. i przed 30 lipca 2001 o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa do 10 MPa i średnicy do 300 mm:
 - a) dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – 35 m,
 - b) dla wolnostojących budynków mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinnej – 20 m,
 - c) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych – 15 m,
 - d) dla obiektów zakładów przemysłowych – 25 m od granicy terenu;
 - 6) gazociągi zrealizowane o średnicy do DN 150 włącznie:
 - a) strefa kontrolowana wynosi 2 m,
 - 7) gazociągi zrealizowane o średnicy powyżej DN 150 do DN 300 włącznie:
 - a) strefa kontrolowana wynosi 3 m,
 - 8) gazociągi zrealizowane o średnicy powyżej DN 300 do DN 500 włącznie:
 - a) strefa kontrolowana wynosi 4 m,
20. ustala się strefę kontroli użytkowania wzdłuż gazociągów, wynoszącą 65,0 m licząc od osi gazociągu w każdą stronę, dla której wprowadza się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych i nasadzeń zielenią wysoką z dysponentem sieci gazowej lub urzędzeń związanych z pozyskiwaniem i przesyłaniem gazu,
 21. ustala się następujące minimalne strefy ograniczonego użytkowania od odwiertów kopalni gazu ziemnego, stanowiące minimalne odległości dla wszelkiej zabudowy, określone jako promień koła oparty o środek odwiertu:
 - a) dla odwiertów czynnych, zastawionych, odwiertów do zatłaczania i odwiertów piezometrycznych – 50 m,
 - b) dla odwiertów zlikwidowanych – 5 m,
 - c) przepisy lit. a i b nie dotyczą obiektów związanych bezpośrednio z wydobyciem gazu;
 22. ustala się następujące minimalne strefy ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych, stanowiące minimalne odległości dla wszelkiej zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, licząc od osi linii w każdą stronę:
 - a) dla linii energetycznej WN o napięciu nominalnym 110 kV – 15,0 m od osi linii w każdą stronę,
 - b) dla linii energetycznych średnich napięć (SN) – 5,0 m od osi linii w każdą stronę,
 - c) dla linii energetycznych niskich napięć (NN) – 3,0 m od osi linii w każdą stronę;
 23. w strefie uciążliwości linii elektroenergetycznej ustala się zakaz wykonywania nasadzeń zielenią wysoką oraz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
 24. ustala się obowiązek likwidacji istniejących wylewisk nieczystości i wysypisk śmieci, poza wyznaczonymi w planie i rekultywację przedmiotowego terenu w kierunku leśnym lub rolnym,
 25. w przypadku realizacji infrastruktury technicznej, dla potrzeb której niezbędne jest wydzielenie działki, należy stosować przepisy planu.

§ 20.

1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.
2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawową funkcją terenu, na czas nie dłuższy niż czas trwania ich budowy.

§ 21.

Ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokościach:

1. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM) – 30 %,
2. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM/U) - 30%,
3. tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich (RU) - 30 %,
4. tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich z dopuszczeniem lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą (RU/P) - 30 %,
5. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 30 %,
6. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 30 %,
7. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług (MN/U) - 30 %,
8. tereny usług (U) - 30 %,
9. tereny usług oświaty i kultury (UKO) - 30 %,
10. tereny kultury sakralnej (UKT) - 30 %,
11. tereny sportu i rekreacji (US) - 30 %,
12. tereny usług turystyki (UT) - 30 %,
13. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą (P) - 30 %,
14. obszary i tereny górnicze (PG) - 30 %,
15. tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług (ZP/U),
16. tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług oświaty (ZP/UO),
17. tereny ogrodów działkowych (ZD) - 30 %,
18. tereny ogrodów działkowych dopuszczeniem usług (ZD/U) - 30 %,
19. teren stawów hodowlanych (WSh) - 30 %,

Dział III Przepisy końcowe

§ 22.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16 poz. 78 ze zm.) dla gruntów rolnych klasy III uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr pisma GZ.tr 057-602-737/05 z dnia 10.11.2005 r. na przeznaczenie ich na cele nierolnicze oraz dla gruntów rolnych IV klasy uzyskano zgodę Wojewody Dolnośląskiego nr pisma SR.III.7711-2/66/MZ/05 z dnia 18 listopada 2005 r. na przeznaczenie ich na cele nierolnicze.

§ 23.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 24.

Niniejsza uchwała wraz z załącznikami graficznymi podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 25.


Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.






BORSZYN WIELKI


ZAŁĄCZNIK NR 2 (składający się z zał: 2.1)



12 - Zmiana wprowadzona uchwałą nr nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 70 w obrębie Borszyn Wielki
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 03.03.2010 r. Nr 39, poz. 543)











CZERNINA

ZALĄCZNIK NR 6 (składający się z zał. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7)




2 - Zmiana wprowadzona uchwałą nr XXVIII/174/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.09.2008 r.
w sprawie zmiany mpzp gminy Góra
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 02.12.2008 r. Nr 311, poz. 3726);







CZERNINA GÓRNA

ZAŁĄCZNIK NR 8 (składający się z zał: 8,1)









GRABOWNO


ZAŁĄCZNIK NR 11 (składający się z zał. 11.1, 11.2)





12 - Granice terenu, na którym obowiązuje mpzp w związku z uchwałą nr XXXV/375/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji zbiornika wodnego "Ryczeń"


0 200 400 600 800 1.000 m












NOWA WIOSKA


ZAŁĄCZNIK NR 17 (składający się z zał. 17.1)








POLANOWO


ZAŁĄCZNIK NR 18 (składający się z zał: 18.1)


















STRUMIENNA

ZAŁĄCZNIK NR 25 (składający się z zał: 25.1)



1 - Zmiana wprowadzona uchwałą nr XXVIII/174/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zmiany mppz gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 02.12.2008 r. Nr 311, poz. 3726);


4 - Granice terenu, na którym wygał mppz w związku z uchwałą Nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.01.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 03.03.2010 r. Nr 60, poz. 919 (zm. uchwałą Nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 05.03.2010 r.)


0 200 400 600 800 1000 m





STRUMYK

ZAŁĄCZNIK NR 26 (składający się z zał. 26.1)












WIERZOWICE WIELKIE


ZAŁĄCZNIK NR 30 (składający się z zał: 30.1, 30.2)





WŁODKÓW DOLNY


ZAŁĄCZNIK NR 32
(składający się z zał. 32.1)



14 - Zmiana wprowadzona uchwałą nr LV/392/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny

ZAWIEŚCIE

ZAŁĄCZNIK NR 33 (składający się z zał: 33.1, 33.2)



12 - Granice terenu, na którym obowiązuje mpzp w związku z uchwałą nr XXXV/375/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji zbiornika wodnego "Ryczeń"



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

ZALĄCZNIK NR 34

OZNACZENIA			
	granica zabudowy planu		użytki ekologiczne
	granice terenów wyłączonych ze sporządzenia planu		istniejące obiekty budowlane
	granice sołectw		budynki przeznaczone do likwidacji
	granice gminy		RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
	granica powiatu		RM/U tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług
	granica województwa		RU tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybactw
	granice działek		RU/P tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybactw z dopuszczeniem kwalifikacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu		R tereny rolnicze
	nieprzekraczalna linia zabudowy		MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej		MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
	strefa B ochrony konserwatorskiej		MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuczulonych usług
	strefa K ochrony konserwatorskiej krajobrazu		MW/U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuczulonych usług
	strefa E ochrony konserwatorskiej ekspozycji		U tereny usług
	osie widokowe podlegające ochronie		UOK tereny usług oświaty i kultury
	strefa W ścisłej ochrony archeologicznej		UKT tereny usług kultu
	strefa OW obserwacji archeologicznej		UZ tereny usług zdrowia
	stanowiska archeologiczne o powierzchni do 1 ara		UO-US tereny sportu i rekreacji
	stanowiska archeologiczne o powierzchni od 1 ara do 0,5 ha		US tereny usług oświaty, kultury i sportu
	stanowiska archeologiczne o powierzchni ponad 0,5 ha		P tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą
	stanowiska archeologiczne archiwalne o nieokreślonej powierzchni		PG tereny górnicze
	strefa ograniczonego użytkowania		tereny i obszary górnicze kopalni gazu ziemnego
	strefy kontrol użytkowania		ZD tereny ogrodnów działkowych
	strefa ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych		ZD/U tereny ogrodnów działkowych z dopuszczeniem usług
	obszary zagrożone powodzią		ZP tereny zieleni urządzonej
	obszary chronionego krajobrazu		ZP/U tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług
			ZP/UO tereny zieleni urządzonej i usług oświaty
			ZC cmentarze
			ZL lasy
			ZLz zadziwienia
			ZL łąki
			ZPs pastwiska
			N nieużytki
			obszary dopuszczalnego zalesienia
			WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych
			WSh tereny stawów hodowlanych
			Obszar szczególnie narazony na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych w zlewni Orl
			Obszar szczególnie narazony na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych w zlewni Rowu Polskiego
			KDw drogi wojewódzkie
			KDp drogi powiatowe
			pozostałe drogi
			KDr rezerwa terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne
			KK Tereny komunikacji kolejowej
			ujęcia wody
			tereny infrastruktury technicznej
			E - elektroenergetyka
			G - gazownictwo
			W - wodociągi
			K - kanalizacja
			O - gospodarowanie odpadami
			EW - elektrownie wodne
			M - melioracja
			T - urządzenia telekomunikacyjne
			gazociągi
			odwerty gazu ziemnego
			linie energetyczne wysokiego napięcia

**Załącznik nr 35 do Uchwały Nr XLI/298/06 z dnia 6 kwietnia 2006r.
Rady Miejskiej w Górze w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Góra**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Górze rozstrzyga, o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych przez:

1. Krzysztof Witko,
 - 1) Oznaczenie nieruchomości: Jastrzębia dz. nr 105, 106/2
 - 2) Przeznaczenie w projekcie planu: R – tereny rolnicze, ZPs – pastwiska
 - 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod zabudowę zagrodową
 - 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
 - 5) Uzasadnienie: Nie uwzględniono ze względu na położenie przedmiotowych działek w strefie ograniczonego użytkowania od odwiertów gazu i gazociągów

2. Rotkiewicz Tadeusz,
 - 1) Oznaczenie nieruchomości: Włodków Dolny dz. nr 44, 45, 46, 47
 - 2) Przeznaczenie w projekcie planu: R – tereny rolnicze,
 - 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod zabudowę rolniczą produkcyjną
 - 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
 - 5) Uzasadnienie: Nie uwzględniono ze względu na położenie przedmiotowych działek w strefie ograniczonego użytkowania od odwiertów gazu i gazociągów

3. Krzysztof Jakimowicz,
 - 1) Oznaczenie nieruchomości: Kłoda Górowska dz. nr 87
 - 2) Przeznaczenie w projekcie planu: ZŁ - Łąka
 - 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod zabudowę zagrodową
 - 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
 - 5) Uzasadnienie: Nie uwzględniono ze względu na powierzchnię działki przekraczającą 1 hektar IV klasy bonitacyjnej, konieczność ponownego wystąpienia o zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

4. Józef Wawrzybok,
 - 1) Oznaczenie nieruchomości: Witoszyce dz. nr 990
 - 2) Przeznaczenie w projekcie planu: WM – rowy melioracyjne
 - 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod działalność gospodarczą
 - 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
 - 5) Uzasadnienie: Działka stanowi rów melioracyjny służący odprowadzaniu wody z korony drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren wsi.

5. Stanisław Kwiatek,
 - 1) Oznaczenie nieruchomości: Czermińska dz. nr 215/2
 - 2) Przeznaczenie w projekcie planu: R – tereny rolnicze
 - 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod zabudowę zagrodową
 - 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
 - 5) Uzasadnienie: front działki posiada szerokość 15m, działka nie spełnia wymogów działki budowlanej.

6. Łukasz Kida,

- 1) Oznaczenie nieruchomości: Gola Górowska dz. nr 75
- 2) Przeznaczenie w projekcie planu: KD - droga
- 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia na pastwisko
- 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
- 5) Uzasadnienie: działka stanowi drogę publiczną, gminną.

7. Sławomir Witkowski,

- 1) Oznaczenie nieruchomości: Ryczeń dz. nr 52/1
- 2) Przeznaczenie w projekcie planu: R – tereny rolnicze
- 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod zabudowę rekreacyjną
- 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
- 5) Uzasadnienie: działka znajduje się na obszarze zalewowym, na którym obowiązuje zakaz zabudowy.

8. ELTEL Networks System Sp. z o.o., ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań

- 1) Oznaczenie nieruchomości: Stara Góra dz. nr 78, 79
- 2) Przeznaczenie w projekcie planu: R – tereny rolnicze
- 3) Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej
- 4) Rozstrzygnięcie: Nieuwzględniono
- 5) Uzasadnienie: postulowane działki znajdują się w strefie ochrony widokowej.

**Załącznik nr 36 do Uchwały Nr XLI/298/06 z dnia 6 kwietnia 2006r.
Rady Miejskiej w Górze w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Góra**

**Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Góra, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Górze, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

1. ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3. ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.);
4. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.);

oraz ustaleń planu rozstrzyga się, co następuje:

§ 1

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy.

§ 2.

1. Sposób realizacji inwestycji zapisanych w planie:
 - 1) wykonanie sieci wodociągowej - obowiązek gminy;
 - 2) odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej – obowiązek gminy;
 - 3) urządzenia elektroenergetyczne – obowiązek dysponenta sieci;
 - 4) zaopatrzenie w ciepło – obowiązek inwestora, w zależności od wyboru sposobu ogrzewania, niezbędne będzie ewentualne porozumienie z właściwym dysponentem sieci;
 - 5) wybudowanie projektowanych dróg publicznych gminnych, utrzymanie istniejących - obowiązek gminy.
2. Realizacja indywidualnych zjazdów z dróg publicznych na teren prywatnych nieruchomości należy do zadań inwestorów.

§ 3.

Skutki finansowe wynikające z realizacji postanowień projektu planu mogą obciążać budżet Gminy Góra w zakresie wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budowy i utrzymania dróg publicznych.

§ 4.

Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, określonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Załącznik nr 37

Do Uchwały nr XLI/298/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

A. OPIS STREF OCHRONY KONSERWATORSKIEJ WG MIEJSCOWOŚCI**1. BORSZYN MAŁY**

- 1) Wyznaczono strefę „B” dla obu majdanów folwarcznych.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla obszaru położonego na północny zachód od wsi.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska wsi i obszaru na północny-wschód od wsi.

2. BORSZYN WIELKI

- 1) Wyznaczona została strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

3. BRONÓW

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem, wpisanego do rejestru zabytków.
- 2) Wyznaczona została strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla cmentarza.
- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla dawnej miejscowości.

4. BRZEŻANY

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem położonego w północnej części miejscowości.
- 2) Ponadto na terenie miejscowości wyznaczono dwie rozłączne strefy „B” ochrony konserwatorskiej.
- 3) Jedną enklawę wyznaczono dla obszaru parku, stanowiącego pozostałość zespołu pałacowego, położonego w południowej części miejscowości.
- 4) Drugą enklawę strefy „B” wyznaczono dla cmentarza położonego na południe od miejscowości, w znacznym oddaleniu od zabudowy, przy osadzie Ułanka.
- 5) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla siedliska wsi w granicach zabudowy.
- 6) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska wsi.

5. CHRÓŚCINA

- 1) W miejscowości wyznaczono dwie rozłączne strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
- 2) Jedną enklawą strefy „A” objęto środkową część miejscowości, w obrębie której, między innymi, znajduje się wpisany do rejestru zabytków, zespół kościelno-cmentarny.
- 3) Drugą enklawę strefy „A” wyznaczono dla wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, położonego we wschodniej części miejscowości, po północnej stronie drogi wiejskiej.
- 4) Całą miejscowość w granicach zabudowy objęto strefą „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującą również zabudowę sąsiedniej miejscowości Witoszyce, stanowiącą z Chróścina jeden zespół ruralistyczny.
- 5) Na południe od miejscowości wytyczona została oś widokowa ze względu na podlegającą ochronie panoramę miejscowości Chróścina i Witoszyce, z sylwetą kościoła parafialnego.
- 6) Wyznaczono dwie strefy „W” ochrony archeologicznej dla grodziska usytuowanego na pñ.-wsch. od wsi, nr stanowiska na mapie 445, oraz dla grodziska we wschodnim krańcu wsi, nr stanowiska na mapie 458.
- 7) Wyznaczona została strefa „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

6. CZERNINA

- 1) W miejscowości wyznaczono dwie rozłączne strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Jedną z nich, wielkoobszarową wyznaczono dla najstarszej części siedliska miejscowości. W strefie tej zawierają się wpisane do rejestru zabytków następujące enklawy: historyczny ośrodek miasta oraz ruina zamku.
- 2) Druga strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczona została dla wpisanej do rejestru zabytków Szkoły Zbiorczej wraz z przyległym do niej terenem rekreacyjnym, położonej pñ.-zach. krańcu miejscowości.
- 3) Wyznaczono cztery rozłączne strefy „B” ochrony konserwatorskiej.
- 4) Jedną enklawą strefy „B” ochrony konserwatorskiej objęta została północna część miejscowości, na terenie której znajduje się zespół pałacowo-folwarczny oraz cmentarz.
- 5) Drugą enklawą strefy „B” objęto wschodnią część zabudowy miejscowości, łączącą się z siedliskiem Czerniny Górnej.
- 6) Enklawą trzecią strefy „B” objęta została zachodnia część siedliska miejscowości.
- 7) Czwartą enklawą strefy „B” objęta została południowa część siedliska miejscowości.
- 8) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmującą teren położony na południe od historycznego ośrodka miejskiego.
- 9) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej obejmującą historyczny ośrodek miejski i obszar siedliska miejscowości.

7. CZERNINA DOLNA

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, położonego w środkowej części miejscowości, po południowej stronie drogi wiejskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmującą siedlisko miejscowości.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

8. CZERNINA GÓRNA

- 1) Dla całego siedliska miejscowości wyznaczona została strefa „B” ochrony konserwatorskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

9. GLINKA

- 1) W miejscowości Glinka wytyczono dwie rozłączne strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
- 2) Jedna z nich obejmuje zespół kościelno-cmentarny położony w zachodniej części miejscowości.
- 3) Natomiast drugą enklawę strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczono dla zespołu pałacowo-folwarcznego, usytuowanego w pobliżu kościoła.
- 4) Strefę „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczono dla siedliska miejscowości oraz dla cmentarza położonego na północ od miejscowości. Ochronie podlega również aleja biegnąca w kierunku cmentarza, wyprowadzona od drogi wiejskiej.
- 5) W Glince wyznaczona została również strefa „E” ochrony ekspozycji, ze względu na doskonałe wyeksponowanie bryły kościoła, stanowiącego wysokością dominantę miejscowości. Strefą tą objęty został obszar rozciągający się na zachód i południe od kościoła, do drogi biegnącej z Łagiszyna do Sławęcic. Północną granicę tej strefy stanowi droga wiejska, natomiast południową granicę poprowadzono wzdłuż wzdłuż drogi gruntowej. Teren ten powinien zostać wyłączony spod zabudowy lub zadrzewienia.
- 6) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

10. GOLA GÓROWSKA

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy i dla cmentarza położonego na wschód od siedliska miejscowości.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

11. GRABOWNO

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla cmentarza ewangelickiego położonego w zachodnim krańcu miejscowości, po południowej stronie drogi wiejskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmującą siedlisko miejscowości wraz z terenem przylegającym do siedliska od strony północnej. Od zachodu strefa ta łączy się ze strefą „K” wyznaczoną dla zabudowy miejscowości Zawieścice.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

12. JASTRZĘBIA

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla wpisanego do rejestru zabytków, dworu wraz z najbliższym otoczeniem.
- 2) Wyznaczona została również strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla cmentarza położonego na płd.-zach. od miejscowości, w znacznym oddaleniu od zabudowy, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do Goli Górowskiej.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

13. KŁODA GÓROWSKA**KŁODA MAŁA**

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem, w granicach wpisu do rejestru zabytków.
- 2) Zespół położony jest po północnej stronie drogi prowadzącej do Góry. Okazały pałac usytuowany jest w środkowej części zespołu. W południowej części zespołu rozciąga się rozległy park z wzniesioną na jego terenie kaplicą grobową. Północą część zespołu stanowi podwórze folwarczne.
- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla obszaru położonego po zachodniej części miejscowości.

KŁODA WIELKA

- 4) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem, usytuowanego w środkowej części miejscowości, po południowej stronie drogi wiejskiej.
- 5) Wyznaczono strefę „OW” obejmującą siedlisko miejscowości.

14. KRUSZYNIC

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla pozostałości zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, położonego w środkowej części miejscowości, po wschodniej stronie drogi wiejskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy i dla cmentarza położonego na zachód od siedliska miejscowości.
- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla siedliska miejscowości.
- 4) Wyznaczono strefę „W” ochrony archeologicznej dla grodziska położonego na zachód od miejscowości, nr stanowiska na mapie 348.
- 5) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

15. LIGOTA

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla wpisanego do rejestru zabytków, zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, położonego w południowym krańcu miejscowości, po wschodniej stronie drogi wiejskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla północnej części siedliska miejscowości.

- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla obszaru położonego po północnej części miejscowości do wsi Strumień.
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

16. ŁAGISZYN

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla zespołu folwarcznego usytuowanego w środkowej części miejscowości, po południowej stronie drogi, stanowiącego pozostałość zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem.
- 2) Wyznaczona została strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla cmentarza położonego na płd.-wsch. od wsi, w znacznym oddaleniu od zabudowy, po wschodniej stronie drogi prowadzącej do Glinki.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

17. NOWA WIOSKA

Nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.

18. POLANOWO

- 1) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla pozostałości zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem.

19. RADOSŁAW

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.
- 3) W północnej części miejscowości, stanowiącej dawne osiedle *Strupina* (Stroppen), ochronie podlega aleja kasztanowa założona wzdłuż drogi wiejskiej.

20. ROGÓW GÓROWSKI

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości oraz dla cmentarza położonego na zachód od miejscowości.

21. RYCZEŃ

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości wraz z cmentarzem.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmującą całe siedlisko miejscowości, wraz z terenem położonym na zachód i południe od siedliska, do linii brzegowej Baryczy.
- 3) Wyznaczono strefę „W” ochrony archeologicznej dla grodziska położonego na południe od środkowej części siedliska, nr stanowiska na mapie 96.
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej obejmującą najstarszą część siedliska miejscowości oraz obszary na południowy-zachód, południe i wschód od wsi z zachowanymi relikami osadnictwa.
- 5) Ochronie podlegają również aleje założone wzdłuż dróg biegnących na północ od miejscowości.

22. SŁAWĘCICE

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości

23. STARA GÓRA

- 1) Wyznaczono wielkoobszarową strefę „A” ścisłej ochrony dla środkowej części siedliska miejscowości, ze względu na wpisany do rejestru zabytków układ przestrzenny tej części miejscowości. W strefie tej zawiera się również wpisany do rejestru zabytków kościół filialny p.w. Św. Jakuba, usytuowany w środkowej części miejscowości, po północnej stronie drogi wiejskiej, oraz wpisana do rejestru zabytków plebania (d. zajazd), nr 192.
- 2) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla zachodniej i wschodniej części siedliska miejscowości, w granicach zabudowy.
- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego na południe o d wsi i na północ od wsi, w kierunku miasta Góra.
- 4) Wyznaczono osie widokowe od południa i północy na środkową część miejscowości.
- 5) Wyznaczono strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej dla grodziska położonego na płd.-wsch. od miejscowości, w znacznym oddaleniu od siedliska, nr stanowiska na mapie 302.
- 6) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości oraz obszarów o zachowanych reliktach osadnictwa pradziejowego i nowożytnego na południe od miejscowości do przysiółka Włodków Górny.

24. STRUMIENNA

- 1) Wyznaczono dwie rozłączne strefy „B” ochrony konserwatorskiej.
- 2) Wielkoobszarową strefę „B” wyznaczono dla siedliska miejscowości.
- 3) Drugą enklawą strefy „B” objęto teren cmentarza położonego po zachodniej stronie miejscowości, w znacznym oddaleniu od siedliska.
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

25. STRUMYK

- 1) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy, i dla obszaru położonego na północ od miejscowości.
- 2) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości oraz dla obszaru na wschód od miejscowości.

26. SUŁKÓW

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującą miejsce dawnego cmentarza, usytuowanego na zachód od miejscowości, po północnej stronie drogi.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego dla zabudowy miejscowości.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla osady Sułków i obszarów o zachowanych reliktach osadnictwa pradziejowego i historycznego.

27. SZEDZIEC

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego, w granicach wpisu do rejestru zabytków.
- 2) Wyznaczona została strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy oraz dla cmentarza.
- 3) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy.

28. ŚLUBÓW

- 1) Wyznaczono strefę „A” ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem, położonego w północnej części miejscowości (dawny *Ślubów Górny*).
- 2) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla siedliska miejscowości w granicach zabudowy.
- 3) Wyznaczono strefę „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego dla siedliska miejscowości.
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości i obszaru na południe od miejscowości z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

29. WIERZOWICE MAŁE

- 1) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla obszarów z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

30. WIERZOWICE WIELKIE

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu folwarcznego położonego w południowej części miejscowości.
- 2) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla cmentarza ewangelickiego położonego na wschód od miejscowości, po północnej stronie drogi wiejskiej.
- 3) Wyznaczono strefę „K” dla całej miejscowości wraz z obszarem położonym na południe od siedliska.
- 4) Wyznaczono strefę „W” ochrony archeologicznej dla grodziska położonego na południe. od siedliska miejscowości, nr stanowiska na mapie 139.
- 5) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla obszaru na północ i południe od miejscowości z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

31. WITOSZYCE

- 1) Wyznaczono strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo - parkowego z folwarkiem, w granicach wpisu do rejestru zabytków, położonego we wschodniej części miejscowości.

- 2) Cała miejscowość w granicach zabudowy objęta została strefą „B” ochrony konserwatorskiej, łączącą się od wschodu ze strefą „B” wyznaczoną dla zabudowy sąsiedniej wsi Chróścina, stanowiącą z zabudową Witoszyc zwarty układ ruralistyczny.
- 3) Wyznaczona została również enklawa strefy „B” dla cmentarza położonego na południe od miejscowości w znacznym oddaleniu od zabudowy wiejskiej.
- 4) Na południe od miejscowości wytyczona została oś widokowa ze względu na podlegającą ochronie panoramę miejscowości Chróścina i Witoszyce, z sylwetą kościoła parafialnego.
- 5) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości.

32. WŁODKÓW DOLNY

- 1) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości i obszarów z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

33. ZAWIEŚCICE

- 1) Wyznaczono strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującą zespół folwarczny z parkiem, położony we wschodniej części miejscowości, po północnej stronie drogi wiejskiej.
- 2) Wyznaczono strefę „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego dla siedliska miejscowości, od wschodu łączącą się ze strefą „K” wyznaczoną dla siedliska miejscowości Grabowno.
- 3) Wyznaczono strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej dla cmentarzyska kurhanowego położonego na płd.-zach. od miejscowości w znacznym oddaleniu od siedliska, nr stanowiska na mapie 233.
- 4) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla siedliska miejscowości i obszaru na północ i wschód od miejscowości z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

34. ŻARKI

- 1) Wyznaczono strefę „OW” obserwacji archeologicznej dla obszaru z udokumentowanymi reliktnami osadnictwa pradziejowego i historycznego.

B. SPIS OBIEKTÓW W WOJEWÓDZKIEJ I GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE OBJĘTYM PLANEM

1) BORSZYN WIELKI

- a) Zespół pałacowo-folwarczny, poł. XX:
 - Pałac nr 27, 2 poł. XIX, poł. XX
 - Dom mieszkalny nr 2, 2 poł. XX
 - Stajnia nr 5, poł. XX
 - Spichlerz nr 6, 2 poł. XX
 - Park krajobrazowy, poł. XX

2) BRONÓW

- a) Cmentarz rodowy, 1910.
- b) Zespół pałacowo-folwarczny, k. XIX, poł. XX: nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89
 - Pałac, ob. szkoła nr 20, ok. 1910, nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89
 - Obory (dwie), k. XIX, nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89
 - Gorzelnia, ob. budynek mieszkalny nr 25, 2 poł. XIX, nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89
 - Stodoła i stajnia, ob. magazyn pasz, XIX/XX, nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89
 - Dom mieszkalny (pięciorak), XIX/XX
 - Dom mieszkalny (czworak), 1911
 - Wozownia, ob. hydrofornia i garaż, 1889
 - Kuźnia, XIX/XX
 - Park pałacowy, XIX, nr rej. zab. 1147/A z dn. 17.07.89

3) BRZEŻANY

- a) Zespół pałacowo-folwarczny, XIX/XX:
 - Pałac wraz z otoczeniem, 2 poł. XVIII, poł. XX, nr rej. zab. 1498/A z dn. 19.05.94
 - Spichlerz, 2 poł. XIX
 - Budynek gospodarczy przy spichlerzu, 2 poł. XIX
 - Obora, 1906
 - Park krajobrazowy, XIX

4) BRZEŻANY-UŁANKA

- a) Cmentarz ewangelicki na pn.-zach. od Ułanki, poł. XIX

5) CHRÓŚCINA

- a) Kościół par. św. Michała Archanioła, k. XV, nr rej. zab. 809 z dn. 7.12.60
 - Cmentarz parafialny, przykościelny wraz z murem i bramami, XV-XIX
 - Dom zakonny, tzw. plebania nr 24, k. XVIII, XX
 - Oficyna przy domu zakonnym, 2 poł. XVIII
 - Plebania, 2 poł. XVIII, 1894
- b) Zespół pałacowo-folwarczny, XVIII/XIX: nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Pałac, XVIII/XIX, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Park krajobrazowy (relikt), XIX, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Obora i spichlerz, poł. XIX, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Obora, d. tuczarnia, ok. 1900, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Stodoła, ok. 1900, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Figura Św. Jan Nepomucena, XVIII, nr rej. zab. 1168/A z dn. 7.05.90
 - Folwark dolny we wschodniej części wsi: poł. XX

- Bukaciarnia, d. owczarnia, ok. 1900
- Dom mieszkalny (czworak), poł. XX
- c) Poczta nr 12, poł. XX
- d) Dom mieszkalny nr 15, l. 30. XX
- e) Dom mieszkalny nr 41, 1 poł. XIX
- f) Dom mieszkalny nr 42
- g) Dom mieszkalny nr 48, poł. XX
- h) Dom mieszkalny nr 110, l. 30. XX
- i) Dom mieszkalny, d. zajazd nr 124, XIX, XX
- j) Bud. gospodarczy, 2 poł. XVIII

6) CZERNINA

- a) Ośrodek historyczny miasta, nr rej. zab. 508 z dn. 1.12.58
- b) Kościół par. św. Wawrzyńca ul. Kościelna 1, XV, 2 poł. XVI, XVII, XIX, XX, nr rej. zab. 811 z dn. 9.12.60
 - Plebania ul. Kościelna 1, XIX/XX
 - Cmentarz przykościelny wraz z murem, XV-XIX
 - Wieża kościoła ewangelickiego, 2 poł. XIX
 - Cmentarz ewangelicki wraz z murem, ul. Rydzyńska 2, poł. XIX
 - Kaplica cmentarna, ul. Rydzyńska, 1823, 1873
- c) Zespół zamkowy:
 - Zamek (ruina) Pl. Zamkowy 1, poł. XVII, 2 poł. XVIII, nr rej. zab. 493 z dn. 23.02.59
 - Tereny parkowe przy zamku Pl. Zamkowy 1, 2 poł. XVIII
 - Oficyna zamkowa ul. Zamkowa 17, 1 poł. XIX
 - Oficyna mieszkalny ul. Zamkowa 1, XVII/XVIII
 - Budynek gospodarczy I i II, ob. obory naprzeciw ruin zamku, XIX
 - Mur przy zespole, XIX
 - Zespół folwarczny: XIX/XX
 - Gorzelnia wraz z kominem, 4 ćw. XIX
 - Spichlerz, 4 ćw. XIX
 - Budynek mieszkalne (dwa), 4 ćw. XIX
 - Budynek gospodarczy, ob. magazyn, 4 ćw. XIX
 - Stajnia, 4 ćw. XIX
- d) Dom mieszkalny ul. Górską 1, poł. XIX
- e) Dom mieszkalny ul. Górską 2, ok. 1900
- f) Dom mieszkalny ul. Górską 3, XVIII
- g) Dom mieszkalny ul. Górską 5, 2 poł. XVIII

- h) Dom mieszkalny ul. Górska 10, XVIII/XIX
- i) Dom mieszkalny ul. Górska 12, l. 20-te XX
- j) Dom mieszkalny ul. Górska 13, XVIII/XIX
- k) Dom mieszkalny ul. Górska 14, XVIII/XIX
- l) Dom mieszkalny ul. Górska 17, poł. XIX
- m) Dom mieszkalny ul. Górska 19, XIX
- n) Dom mieszkalny ul. Górska 21, poł. XIX
- o) Stodoła przy domu ul. Górska 22, XIX
- p) Dom mieszkalny ul. Górska 25, XIX
- q) Dom mieszkalny ul. Kościelna 3, k. XIX
- r) Dom mieszkalny ul. Leśna 1, XVIII/XIX
- s) Dom mieszkalny ul. Leśna 2, 1 poł. XIX
- t) Dom mieszkalny ul. Leśna 4, poł. XIX
- u) Dom mieszkalny ul. Leśna 5, 1890
- v) Dom mieszkalny ul. Leśna 7, 1894
- w) Dom mieszkalny ul. Leśna 8, poł. XIX
- x) Dom mieszkalny ul. Lipowa 7, poł. XIX
- y) Stodoła przy domu ul. Lipowa 8, 2 poł. XIX
- z) Dom mieszkalny ul. Lipowa 13, 1890
- aa) Dom mieszkalny ul. Lipowa 14, 1890
- bb) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 3, 1 poł. XIX
- cc) Dom mieszkalny, ob. poczta ul. Narutowicza 5, poł. XIX
- dd) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 7, poł. XVIII
- ee) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 9, poł. XIX
- ff) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 10, poł. XIX
- gg) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 11, poł. XIX
- hh) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 13, poł. XIX
- ii) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 15, k. XIX
- jj) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 17, 1912
- kk) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 18, ok. 1900
- ll) Dom mieszkalny ul. Narutowicza 20, 2 poł. XIX
- mm) Stodoła przy domu ul. Narutowicza 26, 2 poł. XIX
- nn) Dom mieszkalny ul. Ogrodowa 1, XVIII/XIX
- oo) Dom mieszkalny ul. Ogrodowa 2, 1 poł. XIX
- pp) Dom mieszkalny ul. Rydyńska 1, XIX, nr rej. zab. 1501/A z dn. 13.10.94
- qq) Dom mieszkalny ul. Rydyńska 4, ok. 1900
- rr) Dom mieszkalny ul. Rydyńska 7, ok. 1880

- ss) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 11, ok. 1870
 - Budynek gospodarczy przy domu ul. Rydzyńska 11, ok. 1870
- tt) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 15, XIX
 - Budynek inwentarski ul. Rydzyńska 15, ok. 1890
- uu) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 17, poł. XIX
- vv) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 19, poł. XIX
- ww) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 21, k. XIX
- xx) Dom mieszkalny ul. Rydzyńska 25, 1889
- yy) Ratusz Rynek 22, poł. XIX, nr rej. zab. 1370 z dn. 19.08.65
- zz) Dom mieszkalny Rynek 1, ok. 1900
- aaa) Dom mieszkalny Rynek 2, k. XIX
- bbb) Dom mieszkalny Rynek 3, k. XIX
- ccc) Dom mieszkalny Rynek 8, 2 poł. XIX
- ddd) Dom mieszkalny Rynek 9, k. XIX
- eee) Dom mieszkalny Rynek 12, ok. 1900
- fff) Dom mieszkalny Rynek 16, 1912
- ggg) Dom mieszkalny Rynek 19, ok. 1910
- hhh) Dom mieszkalny Rynek 20, poł. XIX
- iii) Dom mieszkalny Rynek 21, ok. 1910
- jjj) Szkoła Zbiorcza wraz z terenem rekreacyjnym ul. Szkolna 2, 1912, nr rej. zab. 1490/A z dn. 4.03.94
- kkk) Dom mieszkalny ul. Zamkowa 2, 1 poł. XIX
- lll) Dom mieszkalny, d. zajazd nr 20 przy wjeździe od strony Rydzyny, k. XIX

7) CZERNINA DOLNA

- a) Zespół pałacowo-folwarczny: XIX/XX, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Pałac nr 7, 1895, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Rządówka, poł. XX, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Dom mieszkalny, 1910-20
 - Dom mieszkalny (czworak), 1898, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Oficyna, XVIII, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Budynki mieszkalno-gospodarcze, poł. XX
 - Spichlerz, ok. 1800, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Kuźnia, 1908, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Obora, ob. magazyn nawozów i pasz poł. XX, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Obora, 1896, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Stodoła, 1896, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
 - Stajnia, ob. tuczarnia, 1896, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88

- Tuczarnia, 1986
- Park pałacowy, XIX, nr rej. zab. 1121/A z dn. 26.04.88
- Stodoła przy domu nr 15, 2 poł. XIX
- b) Dom mieszkalny nr 32, poł. XIX
- c) Dom mieszkalny nr 38, l. 30-te XX
- d) Dom mieszkalny nr 43, 2 poł. XIX
- e) Budynek gospodarczy przy domu nr 47, 2 poł. XIX
- f) Stodoła przy domu nr 51, 2 poł. XIX
- g) Stodoła przy domu nr 53, 2 poł. XIX
- h) Dom mieszkalny nr 56, 1856

8) CZERNINA GÓRNA

- a) Park dworski, XIX
- b) Stodoła przy domu nr 6, 2 poł. XIX
- c) Stodoła przy domu nr 7, 2 poł. XIX
- d) Stodoła przy domu nr 33, 2 poł. XIX
- e) Stodoła przy domu nr 35, 2 poł. XIX
- f) Stodoła przy domu nr (?), 2 poł. XIX

9) DZICZEK

- a) Zespół folwarczny: poł. XX
 - Stajnia, ob. chlewnia, poł. XX
 - Stodoła, ob. chlewnia, poł. XX

10) GLINKA

- a) Kościół fil. św. Marcina XV, 2 poł. XIX, nr rej. zab. 812 z dn. 9.12.60
 - Cmentarz przykościelny z parkanem i bramą, XV-XIX
 - Cmentarz ewangelicki wśród pól, 2 poł. XIX
- b) Zespół pałacowo-folwarczny:
 - Pałac, 2 poł. XVIII, poł. XX, nr rej. zab. 1371 z dn. 13.08.65
 - Brama wjazdowa, 2 poł. XVIII, poł. XX, nr rej. zab. 1371 z dn. 13.08.65
 - Oficyna pałacowa wsch., 2 poł. XVIII, poł. XX, nr rej. zab. 2048 z dn. 25.05.72
 - Oficyna pałacowa zach., 2 poł. XVIII, poł. XX, nr rej. zab. 2048 z dn. 25.05.72
 - Obora i spichlerz, poł. XIX
 - Obora I, k. XIX
 - Obora II, k. XIX
 - Park pałacowy XIX, nr rej. zab. 1651/A z dn. 22.12.98
- c) Dom mieszkalny nr 14, 1885
- d) Dom mieszkalny nr 18, k. XIX
- e) Stodoła przy domu nr 18, k. XIX

- f) Dom mieszkalny nr 27, poł. XX
- g) 7. Dom mieszkalny nr 32, poł. XX
- h) 8. Dom mieszkalny nr 38, poł. XX
- i) Brama wjazdowa przy domu nr 38
- j) Dom mieszkalny nr 39, poł. XX

11) GOLA GÓROWSKA

- a) Cmentarz ewang., otoczony parkanem, poza wsią, poł. XX

12) GRABOWNO

- a) Cmentarz ewang., otoczony parkanem, 1870-80

13) JASTRZĘBIA

- a) Zespół dworsko-folwarczny: 2 poł. XIX, poł. XX
 - Dwór, ok. 1700, *nr rej. zab. 772 z dn. 5.10.60*
 - Cielętnik, stajnia, poł. XX
 - Cielętnik, 1905
 - Obora, 1894
- b) Dom mieszkalny nr 2, poł. XX
- c) Budynek rozdzielni Zakładów Energetycznych, 1 poł. XX
- d) Cmentarz, XIX

14) KŁODA GÓROWSKA

KŁODA MAŁA

- a) Zespół pałacowo-folwarczny: *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Pałac, 2 poł. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Dom mieszkalny, k. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Dom mieszkalny, k. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Obora, k. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Budynek gospodarczy, k. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Park pałacowy, XVII, XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Kaplica grobowa w parku pałacowym, 1892, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*
 - Cmentarz rodowy obok kaplicy grobowej w parku pałacowy 2 poł. XIX, *nr rej. zab. 1047/A z dn. 30.03.88*

15) KŁODA WIELKA

- a) Zespół dworsko-folwarczny: 2 poł. XIX
 - Dwór, ok. 1600, ok. 1700, XIX, poł. XX
 - Oficyna nr 17, 2 poł. XIX
 - Dom mieszkalny (dwojak) nr 21, 2 poł. XIX
 - Obora, 1867

16) KRUSZYNIEC

- a) Cmentarz wiejski na zach. krańcu wsi, pocz. XX
 - Kaplica cmentarna, pocz. XX.
- b) Stodoła nr 35, 2 poł. XIX

17) LIGOTA

- a) Zespół pałacowo-folwarczny: 2 poł. XIX, poł. XX, *nr rej. zab. 1122/A z dn. 27.04.88*
 - Pałac, 1869, *nr rej. zab. 1122/A z dn. 27.04.88*
 - Domek stangreta, 1872, *nr rej. zab. 1122/A z dn. 27.04.88*
 - Kuźnia, 1872
 - Płatkarnia, 4 ćw. XIX, *nr rej. zab. 1122/A z dn. 27.04.88*
 - Budynek mieszkalny (dwojaki), poł. XX
 - Park pałacowy XIX, *nr rej. zab. 1122/A z dn. 27.04.88*
- b) Szkoła Podstawowa, l. 30-te XX
 - Stodoła nr 36, 2 poł. XIX

18) ŁAGISZYN

- a) Cmentarz ewangelicki na pd.-wsch. krańcu wsi, poł. XX
- b) Zespół folwarczny: 2 poł. XIX
 - Brama do parku pałacowego
- c) Stodoła, 4 ćw. XIX

19) NOWA WIOSKA

- a) Dom mieszkalny nr 1, 1 poł. XVIII
- b) Dom mieszkalny nr 13, 2 poł. XIX
 - Stodoła nr 13, 2 poł. XIX

20) RADOSŁAW

- a) Kościół fil. Niepokalanego Poczęcia NMP, k. XVIII, 1960
- b) Dwór nr 82, XIX/XX
- c) Dom mieszkalny nr 9, poł. XX
- d) Dom mieszkalny nr 22, 1889
 - Stodoła przy domu nr 22, 2 poł. XIX
- e) Zabudowania gosp.: nr 26, 2 poł. XIX
 - Stodoła przy domu nr 26
 - Budynek gospodarczy przy domu nr 26
- f) Dom mieszkalny nr 27, poł. XX
- g) Stodoła przy domu nr 30, 2 poł. XIX
- h) Dom mieszkalny nr 39, XIX/XX
- i) Dom mieszkalny nr 47, 1928
- j) Stodoła przy domu nr 48, 2 poł. XIX

- k) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 76, k. XIX
- l) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 77, k. XIX
- m) Dom mieszkalny nr 78, 2 poł. XIX
- n) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 80, k. XIX

21) ROGÓW GÓROWSKI

- a) Kaplica pośrodku wsi, 1730(?), 1863
- b) Cmentarz wiejski wśród pól, k. XIX
- c) Dom mieszkalny nr 32, l. 30-te XX
- d) Dom mieszkalny nr 36, 2 poł. XIX
- e) Kapliczka wiejska, pocz. XX
- f) Kapliczka przy domu nr 23, XIX
- g) Kapliczka przy domu nr 26, XIX

22) RYCZEŃ

- a) Cmentarz rodowy na granicy parku, przy d. szkole ewangelickiej, XVII
- b) Zespół pałacowo-folwarczny: 4 ćw. XIX, poł. XX
 - Pałac (ruina), 2 poł. XVIII, *nr rej. zab. 774 z dn. 5.10.60*
 - Rządcówka, k. XIX, poł. XX
 - Oficyna pałacowa, 3 ćw. XVIII
 - 2 oficyny mieszkalne, XIX/XX
 - Obora, k. XIX
 - Spichlerz ,1900, *nr rej. zab. 1419/A z dn. 18.06.93*
 - Kuźnia ,XIX/XX
 - Brama
 - Pawilon ogrodowy park pałacowy, 2 poł. XVIII
 - Park pałacowy (relikt), XIX

23) SŁAWĘCICE

- a) Kapliczka przydrożna, XVIII/XIX, *nr rej. 841 z dn. 2.06.72*
- b) Zespół folwarczny, poł. XX
- c) Dworzec kolejowy, ok. 1915
 - Dom mieszkalny przy dworcu, poł. XX
- d) Dom mieszkalny nr 28, 1915
- e) Dom mieszkalny nr 28 b, 1939-41
- f) Dom mieszkalny nr 33, poł. XX
- g) Stodoła przy domu nr 38, XIX/XX
- h) Dom mieszkalny nr 43, poł. XX
- i) Most drogowy nad rowem melioracyjnym, ok.1900

24) STARA GÓRA

- a) Układ przestrzenny części wsi, *nr rej. zab. 1333/A z dn. 1.09.92*
- b) Kościół fil. św. Jakuba, XV-XVI, *nr rej. zab. 814 z dn. 15.12.60*
 - Cmentarz przykościelny z murem i bramami, 2 poł. XIX
 - Plebania, d. zajazd nr 192 poł. XVIII, poł. XX, *nr rej. zab. 1373 z dn. 13.08.65*
- c) Zespół folwarczny: nr 66, k. XIX, *nr rej. zab. 1775/A z dn. 31.12.98*
 - Dom właściciela, 1888, *nr rej. zab. 1775/A z dn. 31.12.98*
 - Obora, k. XIX, *nr rej. zab. 1775/A z dn. 31.12.98*
 - Stodoła, k. XIX, *nr rej. zab. 1775/A z dn. 31.12.98*
 - Furtka i brama wjazdowa, *nr rej. zab. 1775/A z dn. 31.12.98*
- d) Stodoła nr 2, 2 poł. XIX
- e) Dom mieszkalny, ob. biblioteka nr 26, k. XIX
- f) Dom mieszkalny nr 29, poł. XX
- g) Dom mieszkalny nr 43, 2 poł. XIX
- h) Dom mieszkalny nr 44, poł. XX
- i) Dom mieszkalny nr 45, poł. XX
- j) Dom mieszkalny nr 71, poł. XX
- k) Dom mieszkalny nr 75, 1921
 - Obora i spichlerz nr 75, 1921
- l) Dom mieszkalny nr 81, poł. XX

25) STRUMIENNA

- a) Cmentarz ewangelicki na zach. od wsi, 2 poł. XIX
- b) Dom mieszkalny nr 13, poł. XX
- c) Dom mieszkalny nr 20, poł. XX
 - Brama nr 20, poł. XX
- d) Dworek nr 31, poł. XX
 - Brama nr 31, poł. XX
- e) Dom mieszkalny nr 34, poł. XX
- f) Budka wartownika, poł. XX

26) SUŁKÓW

- a) Cmentarz ewangelicki na zach. od wsi, 2 poł. XIX

27) SZEDZIEC

- a) Cmentarz ewangelicki na pd. od wsi, 1 ćw. XIX
- b) Zespół pałacowo-folwarczny: 4 ćw. XIX, poł. XX, *nr rej. zab. 1130/A z dn. 13.10.88*
 - Pałac nr 12, XVIII, ok. 1910, *nr rej. zab. 1130/A z dn. 13.10.88*
 - Dom mieszkalny, 1906, *nr rej. zab. 1130/A z dn. 13.10.88*
 - Obora, 1906

- Stajnia i spichlerz, ob. paszarnia, 1906
 - Gorzelnia, ob. warzelnia mleka, poł. XX
 - Park pałacowy, XIX, *nr rej. zab. 1130/A z dn. 13.10.88*
- c) Stodoła nr 5, 2 poł. XIX
- d) Stodoła nr 9, 2 poł. XIX
- e) Dom mieszkalny nr 21, 1912

28) ŚLUBÓW

- a) Zespół pałacowo-folwarczny Ślubów Górny: 4 ćw. XIX, poł. XX, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
- Pałac, ob. biura i mieszkania, 1912, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
 - Spichlerz, 1890, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
 - Obora, poł. XX, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
 - Obora i stajnia, k. XIX, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
 - Kaplica w parku pałacowym, poł. XX, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
 - Park pałacowy, XIX, *nr rej. zab. 1120/A z dn. 26.04.88*
- b) Zespół folwarczny Ślubów Dolny: XIX/XX
- Dwór, ob. szkoła, 1906
 - Gołębnik, poł. XX
 - Park krajobrazowy, poł. XX
- c) Dom mieszkalny nr 18, 2 poł. XIX
- d) Dom mieszkalny nr 22, 1892
- e) Dom mieszkalny nr 25, k. XIX
- f) Dom mieszkalny nr 43, 1889
- g) Stacja trafo, ok. 1926

29) WIERZOWICE WIELKIE

- a) Cmentarz ewangelicki na pd. krańcu wsi, otoczony murem granicznym, poł. XIX
- b) Zespół folwarczny: XIX, poł. XX
- Park dworski, XIX
 - Podwórze gospodarcze I (duże):
 - Spichlerz z bud. gospodarczym nr 34, XIX
 - Dom mieszkalny, k. XIX
 - Bud. mieszkalno-gospodarczy, k. XIX
 - Stodoła, k. XIX
 - Spichlerz (mały), k. XIX
 - Obora, 1899
 - Podwórze gospodarcze II:

- Obora nr 25, poł. XX

30) WITOSZYCE

- a) Cmentarz ewangelicki wśród pól, k. XIX
- b) Zespół pałacowo-folwarczny: XIX/XX, *nr rej. zab. 1142/A z dn. 8.04.89*
 - Pałac, po 1700, ok. 1910, *nr rej. zab. 255 z dn. 23.04.51*
 - Park pałacowy, XIX, *nr rej. zab. 1142/A z dn. 8.04.89*
 - Oranżeria parkowa, ok. 1910, *nr rej. zab. 1142/A z dn. 8.04.89*
 - Dom ogrodnika w parku, *nr rej. zab. 1142/A z dn. 8.04.89*
- c) Zespół folwarczny: , *nr rej. zab. 1142/A z dn. 8.04.89*
 - Brama wjazdowa, ok. 1910
 - Dom mieszkalny, ob. magazyn i biura poł. XX
 - Dom mieszkalny, 1900
 - Kuźnia, 1900
 - Stodoła i obora, 1900
 - Obora, 1900
 - Gorzelnia, 1894
 - Stodoła, 1900
- d) Dom mieszkalny nr 2, XIX/XX
- e) Dom mieszkalny nr 9, poł. XX
- f) Dom mieszkalny nr 60, k. XIX

31) ZAWIEŚCICE

- a) Zespół folwarczny: 2 poł. XIX
 - Spichlerz, 1855
 - Park krajobrazowy, XVIII
- b) Wiatrak XIX, *nr rej. zab. 1175/A z dn. 19.12.90*

C. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

BORSZYN MAŁY

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
316	68-24	11	49	OSADA		LATEN
317	68-24	12	65	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
318	68-24	14	51	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
319	68-24	13	63	OSADA	ŁUŻYCKA	
320	68-24	4	64	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
320	68-24	4	64	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
320	68-24	4	64	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	LATEN MŁODSZY
321	68-24	16	53	OSADA		EP. KAMIENIA
322	68-24	3	59	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
323	68-24	18	66	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
323	68-24	18	66	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

324	68-24	9	55	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
325	68-24	8	67	OSADA		EP KAMIENIA
326	68-24	2	68	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
327	68-24	20	72	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
327	68-24	20	72	OSADA		NEOLIT
328	68-24	6	56	OSADA		LATEN
328	68-24	6	56	OSADA	ŁUŻYCKA	
329	68-24	19	69	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
329	68-24	19	69	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
330	68-24	7	57	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
330	68-24	7	57	OSADA		EP KAMIENIA
331	68-24	15	48	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
331	68-24	15	48	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VIII-X
331	68-24	15	48	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
332	68-24	10	50	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
332	68-24	10	50	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
332	68-24	10	50	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
333	68-24	17	54	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
333	68-24	17	54	ŚLAD OSADNICTWA	LENDZIELSKA	NEOLIT
333	68-24	17	54	OSADA		NEOLIT
334	68-24	5	52	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE <i>Decyzja nr 165/Arch/65 z dnia 20 listopada 1965</i>
334	68-24	5	52	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV <i>Decyzja nr 165/Arch/65 z dnia 20 listopada 1965</i>
334	68-24	5	52	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XII <i>Decyzja nr 165/Arch/65 z dnia 20 listopada 1965</i>
334	68-24	5	52	OSADA	ŁUŻYCKA	<i>Decyzja nr 165/Arch/65 z dnia 20 listopada 1965</i>
335	68-24	1	58	OSADA	ŁUŻYCKA	
335	68-24	1	58	OSADA		EP KAMIENIA

BORSZYN WIELKI

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
336	68-24	4	60	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
336	68-24	4	60	OSADA		LATEN
336	68-24	4	60	OSADA	ŁUŻYCKA	
336	68-24	4	60	OSADA		EP KAMIENIA
337	68-24	5	61	OSADA?	ŁUŻYCKA? PRZEWORSKA?	
337	68-24	5	61	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN II-IPNE
337	68-24	5	61	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
338	68-24	6	62	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	LATEN MŁODSZY
338	68-24	6	62	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
338	68-24	6	62	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
339	67-25	12	46	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
340	67-24	1	43	OSADA		PRADZIEJE
341	67-24	2	44	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
342	67-24	3	45	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
342	67-24	3	45	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT

BRZEŻANY

Nr na mapie	Obszar AZP	Nr M	Nr Ob.	Funkcja	Kultura	Chronologia Rejestr zabytków
391	67-23	6	53	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
392	67-23	4	49	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU IV-V-HALSZTAT
392	67-23	4	49	OSADA		NEOLIT
392	67-23	4	49	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
393	67-23	3	61	CMENTARZYSKO SZKIELETOWE		EP KAMIENIA
394	67-23	1	43	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
394	67-23	1	43	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
395	67-23	2	44	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
396	67-23	5	52	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
396	67-23	5	52	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT

CHRÓSCINA

Nr na mapie	Obszar AZP	Nr M	Nr Ob.	Funkcja	Kultura	Chronologia Rejestr zabytków
440	66-24	37	52	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA?	
440	66-24	37	52	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
440	66-24	37	52	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	EP BRĄZU WCZESNA
441	66-24	29	44	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
441	66-24	29	44	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
441	66-24	29	44	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
442	66-24	30	50	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
442	66-24	30	50	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
443	66-24	24	47	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
443	66-24	24	47	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
443	66-24	24	47	OSADA	PRZEWORSKA	
444	66-24	36	51	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
444	66-24	36	51	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
444	66-24	36	51	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
445	66-24	4	19	OSADA?		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIII-XIV Decyzja nr 45/Ar ch/1964 z dnia 25.09.1964 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
445	66-24	4	19	GRODZISKO		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VIII-IX? Decyzja nr 45/Ar ch/1964 z dnia 25.09.1964 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
446	66-24	23	21	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
446	66-24	23	21	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
447	66-24	1	24	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
447	66-24	1	24	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
448	66-24	26	46	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
448	66-24	26	46	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
449	66-24	19	25	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
449	66-24	19	25	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN
450	66-24	13	33	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
450	66-24	13	33	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
451	66-24	2	32	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
451	66-24	2	32	NIEOKREŚLONA		EP KAMIENIA
452	66-24	40	64	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA B/C-C
452	66-24	40	64	OBOZOWISKO		NEOLIT SCHYŁKOWY/EP BRĄZU WCZESNA
453	66-24	31	42	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
453	66-24	31	42	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
453	66-24	31	42	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
454	66-24	16	28	OSADA	PRZEWORSKA	
455	66-24	33	38	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE

455	66-24	33	38	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	LATEN?
455	66-24	33	38	ŚLAD OSADNICTWA		EP.BRAŻU WCZESNA
456	66-24	39	37	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
457	66-24	18	26	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
458	66-24	3	31	GRODZISKO STOŻKOWATE		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
459	66-24	41	65	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT SCHYŁKOWY/EP.BRAŻU WCZESNA
460	66-24	28	45	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
461	66-24	15	29	OSADA	PRZEWORSKA	
462	66-24	14	30	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
463	66-24	17	27	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
464	66-24	27	49	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE/ON
465	66-24	12	35	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
466	66-24	11	34	OSADA		EP.BRAŻU WCZESNA
467	66-24	10	36	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
468	66-24	22	22	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
469	66-24	25	48	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
470	66-24	32	43	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
471	66-24	34	41	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
472	66-24	38	40	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
473	66-24	35	39	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
474	67-24	1	19	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
474	67-24	1	19	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
475	67-24	7	34	OSADA		PRADZIEJE
475	67-24	7	34	OSADA	ŁUŻYCKA	
476	67-24	9	36	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
476	67-24	9	36	OSADA	ŁUŻYCKA	
477	67-24	4	22	OSADA	ŁUŻYCKA	
477	67-24	4	22	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
478	67-24	6	33	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VIII-X
478	67-24	6	33	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
478	67-24	6	33	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
479	67-24	8	35	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
479	67-24	8	35	OSADA		PRADZIEJE
479	67-24	8	35	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
479	67-24	8	35	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
480	67-24	3	21	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
480	67-24	3	21	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XII
480	67-24	3	21	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
480	67-24	3	21	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
481	67-24	2	20	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
482	67-24	5	23	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
483	66-24	21	20	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VII LUB POCZĄTEK VIII WIEKU
583	66-24	23	68	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VII LUB POCZĄTEK VIII WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA C-D <i>Decyzja nr 237/Arch/1966 z dnia 23.08.1966</i>

CZERNINA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M.</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
518	67-25	7	2	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
519	67-25	9	4	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
519	67-25	9	4	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
520	67-25	10	5	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
521	67-25	8	3	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
522	67-25	11	6	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
522	67-25	11	6	OSADA		PRADZIEJE
522	67-25	11	6	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	OWR?
523	67-25	1	1	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
523	67-25	1	1	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
523	67-25	1	1	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE?		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
523	67-25	1	1	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
523	67-25	1	1	OSADA, CMENTARZYSKO	PRZEWORSKA	LATEN-OWR

CZERNINA DOLNA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M.</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
524	67-24	5	39	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XII
524	67-24	5	39	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
525	66-24	9	62	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
526	66-24	10	63	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT?
527	66-24	8	61	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
527	66-24	8	61	OSADA	PRZEWORSKA	
528	66-24	7	60	OSADA	PRZEWORSKA	
528	66-24	7	60	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
529	67-24	1	1	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
530	67-24	6	40	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
530	67-24	6	40	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
531	67-24	4	4	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
531	67-24	4	4	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
532	67-24	2	2	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
532	67-24	2	2	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
532	67-24	2	2	OSADA		PRADZIEJE
533	67-24	3	3	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
533	67-24	3	3	CMENTARZYSKO	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
533	67-24	3	3	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
534	66-25	5	119	OSADA		NEOLIT

CZERNINA GÓRNA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M.</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
535	67-24	2	41	OSADA	ŁUŻYCKA	
536	67-25	3	7	CMENTARZYSKO SZKIELETOWE		
536	67-25	3	7	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
536	67-25	3	7	CMENTARZYSKO SZKIELETOWE		EP KAMIENIA
537	67-25	8	11	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
537	67-25	8	11	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
537	67-25	8	11	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
538	67-25	9	12	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
538	67-25	9	12	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	OWR?
539	67-25	10	13	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
539	67-25	10	13	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
540	67-25	5	8	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE?
540	67-25	5	8	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

541	67-25	6	9	OSADA	ŁUŻYCKA	
542	67-25	7	10	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
543	67-24	4	65	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
544	67-24	1	38	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
544	67-24	1	38	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
544	67-24	1	38	OSADA	ŁUŻYCKA	EP. BRĄZU
545	67-24	3	42	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
545	67-24	3	42	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

GLINKA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
380	67-24	2	15	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
380	67-24	2	15	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
381	67-24	3	16	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
381	67-24	3	16	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
382	67-24	10	32	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
382	67-24	10	32	ŚLAD OSADNICTWA		EP. KAMIENIA
383	67-24	5	18	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
383	67-24	5	18	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR FAZA C1-C2
384	67-24	1	51	OSADA		EP. KAMIENIA
385	67-24	8	30	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
386	67-24	11	37	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
386	67-24	11	37	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
386	67-24	11	37	ŚLAD OSADNICTWA		EP. KAMIENIA
387	67-24	7	29	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
387	67-24	7	29	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
388	67-24	6	27	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
388	67-24	6	27	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
389	67-24	9	31	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
389	67-24	9	31	OSADA	PRZEWORSKA	OWR FAZA C1-C2
389	67-24	9	31	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
390	67-24	4	17	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
390	67-24	4	17	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

GOLA GÓROWSKA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
267	68-23	1	62	OSADA		EPOKA KAMIENIA

GRABOWNO

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
211	69-24	3	24	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
211	69-24	3	24	OSADA	ŁUŻYCKA	
211	69-24	3	24	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
212	69-24	2	27	ŚLAD OSADNICTWA		
213	69-24	4	25	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
214	69-24	1	26	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
214	69-24	1	26	ŚLAD OSADNICTWA		EP. KAMIENIA
215	69-24	5	103	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
216	69-24	6	104	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
216	69-24	6	104	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
217	69-24	7	105	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
218	69-24	8	106	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
218	69-24	8	106	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE/ON
219	69-24	9	107	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
219	69-24	9	107	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
219	69-24	9	107	ŚLAD OSADNICTWA		ON

220	69-24	10	108	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
221	69-24	11	109	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
221	69-24	11	109	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
222	69-24	12	110	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
222	69-24	12	110	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
222	69-24	12	110	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
223	69-24	13	111	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
223	69-24	13	111	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
223	69-24	13	111	ŚLAD OSADNICTWA		ON
224	69-24	14	112	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
224	69-24	14	112	OSADA		PRADZIEJE
224	69-24	14	112	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
224	69-24	14	112	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
225	69-24	15	113	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
225	69-24	15	113	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
226	69-24	16	114	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
226	69-24	16	114	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
226	69-24	16	114	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
227	69-24	17	115	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
228	69-24	18	116	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
229	69-24	19	117	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
229	69-24	19	117	OSADA		PRADZIEJE
230	69-24	20	118	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
231	69-24	21	119	ŚLAD OSADNICTWA		EP BRĄZU WCZESNA
231	69-24	21	119	ŚLAD OSADNICTWA		ON
232	69-24	22	120	OSADA	ŁUŻYCKA	
232	69-24	22	120	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
232	69-24	22	120	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

JASTRZĘBIA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
349	68-23	2	13	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
350	68-23	8	3	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
351	68-23	5	9	OSADA		EP KAMIENIA-EP BRĄZU
352	68-23	4	10	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
353	68-23	6	1	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
353	68-23	6	1	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
354	68-23	7	2	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
354	68-23	7	2	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
355	68-23	3	11	OSADA		PRADZIEJE
355	68-23	3	11	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
355	68-23	3	11	OSADA	KAK	NEOLIT
356	68-23	1	12	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE W III-X
356	68-23	1	12	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV

KŁODA WIELKA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
304	68-24	4	75	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
304	68-24	4	75	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
305	68-24	3	74	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
305	68-24	3	74	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
306	68-24	1	71	OSADA		NEOLIT
306	68-24	1	71	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
306	68-24	1	71	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
307	68-24	2	73	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
307	68-24	2	73	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
307	68-24	2	73	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

307	68-24	2	73	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
308	68-24	6	81	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
309	68-24	8	83	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
310	68-24	3	77	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
311	68-24	5	80	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
311	68-24	5	80	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
312	68-24	4	78	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
312	68-24	4	78	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
313	68-24	1	79	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
313	68-24	1	79	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
314	68-24	7	82	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
314	68-24	7	82	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
315	68-24	2	76	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
315	68-24	2	76	OSADA		NEOLIT

KRUSZYNEC

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
343	68-24	5	46	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
343	68-24	5	46	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
343	68-24	5	46	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XII
343	68-24	5	46	OSADA		NEOLIT
344	68-24	3	44	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
344	68-24	3	44	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
345	68-24	6	47	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
345	68-24	6	47	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
345	68-24	6	47	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XII
345	68-24	6	47	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
346	67-24	1	14	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
346	67-24	1	14	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
347	68-24	4	45	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
348	67-24	2	55	GRODZISKO		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE VIII-IX/X Decyzja w 46/Arch/1964 z dnia 22. 09. 1964 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej

LIGOTA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
557	67-25	23	45	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
557	67-25	23	45	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
558	67-24	15	9	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
559	67-24	4	58	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
560	67-25	20	42	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIII-XIV
561	67-25	15	40	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
561	67-25	15	40	OSADA		EP KAMIENIA
562	67-24	5	57	OSADA		EP KAMIENIA
563	67-24	1	12	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
564	67-24	18	13	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
565	67-25	12	39	OSADA		MEZOLIT
566	67-25	22	44	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE?
567	67-25	19	41	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIII-XIV
568	67-25	5	37	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
569	67-24	14	8	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
569	67-24	14	8	OSADA	ŁUŻYCKA	
569	67-24	14	8	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

569	67-24	14	8	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
570	67-24	13	7	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
570	67-24	13	7	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN II-IPNE
570	67-24	13	7	OSADA	ŁUŻYCKA	
570	67-24	13	7	OSADA		PRADZIEJE
571	67-24	12	6	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
571	67-24	12	6	OSADA		NEOLIT
572	67-24	7	56	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
572	67-24	7	56	OSADA		EP KAMIENIA
573	67-24	17	10	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
573	67-24	17	10	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
574	67-24	16	11	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
574	67-24	16	11	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
574a	67-24	2	63	SKARB	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
575	67-24	3	60	OSADA		LATEN
575	67-24	3	60	OSADA		EP KAMIENIA
576	67-24	8	5	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
577	67-24	6	59	OSADA		EP KAMIENIA
578	67-25	21	43	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIII- XIV
578	67-25	21	43	OSADA		PRADZIEJE
579	67-24	9	64	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
580	67-25	6	38	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
580	67-25	6	38	OSADA		PRADZIEJE
580	67-25	6	38	OSADA		LATEN-OWR
580	67-25	6	38	OSADA	ŁUŻYCKA	
580	67-25	6	38	OSADA		EP KAMIENIA
581	67-24	11	61	OSADA		EP KAMIENIA
582	67-24	10	62	OSADA		EP KAMIENIA

ŁAGISZYN

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
397	66-23	5	149	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
397	66-23	5	149	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
398	66-23	4	147	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
399	66-23	6	150	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
399	66-23	6	150	OSADA	PRZEWORSKA	
399	66-23	6	150	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT SCHYŁKOWY
400	67-23	1	63	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU IV-V - HALSZTAT <i>Decyzja nr 412/Arch/1969 z dnia 24. 01. 1969 r.</i>
401	67-23	2	62	OSADA		EP KAMIENIA
402	66-23	3	148	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
402	66-23	3	148	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	

NOWA WIOSKA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
514	65-23	1	62	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
515	65-23	3	64	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
516	65-23	2	63	ŚLAD OSADNICTWA	KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH	NEOLIT
517	65-23	4	65	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	

RADOSŁAW

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
484	66-23	11	64	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
484	66-23	11	64	OSADA	PRZEWORSKA	
485	66-23	28	55	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
485	66-23	28	55	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	

486	66-23	25	49	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
486	66-23	25	49	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
487	66-23	0	53	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	PRZEWORSKA	OWR
487	66-23	0	53	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT SCHYŁKOWY
488	66-23	22	52	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
489	66-23	12	63	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
489	66-23	12	63	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
490	66-23	24	50	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
490	66-23	24	50	OSADA	PRZEWORSKA	
491	66-23	13	61	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
491	66-23	13	61	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
491	66-23	13	61	PUNKT OSADNICZY		NEOLIT SCHYŁKOWY?
492	66-23	4	69	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE-ON
492	66-23	4	69	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
492	66-23	4	69	PUNKT OSADNICZY	ŁUŻYCKA?	
493	66-23	6	71	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
493	66-23	6	71	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
493	66-23	6	71	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
494	66-23	0	54	OSADA	PRZEWORSKA	
494	66-23	0	54	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	PRZEWORSKA	OWR
494	66-23	0	54	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT SCHYŁKOWY?
495	66-23	7	72	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
495	66-23	7	72	OSADA	PRZEWORSKA	
495	66-23	7	72	PUNKT OSADNICZY		NEOLIT SCHYŁKOWY
495	66-23	7	72	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
496	66-23	23	51	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
496	66-23	23	51	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
497	66-23	19	74	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
498	66-23	9	66	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
498	66-23	9	66	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
499	66-23	3	73	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
500	66-23	2	56	NIEOKREŚLONA		EP KAMIENIA
501	66-23	20	75	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
502	66-23	15	60	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
502	66-23	15	60	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
503	66-23	1	70	OSADA	PRZEWORSKA	
504	66-23	5	68	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
505	66-23	10	65	OSADA	PRZEWORSKA	
506	66-23	26	47	ŚLAD OSADNICTWA		EP BRĄZU WCZESNA
507	66-23	18	46	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	
508	66-23	21	59	OSADA	PRZEWORSKA	
508	66-23	21	59	OSADA		EP BRĄZU WCZESNA
509	66-23	14	62	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT SCHYŁKOWY
510	66-23	8	67	OSADA	PRZEWORSKA	
511	66-23	27	48	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
511	66-23	27	48	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
512	66-23	17	58	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
512	66-23	17	58	OSADA	ŁUŻYCKA	
513	66-23	16	57	PUNKT OSADNICZY		ŚREDNIOWIECZE
513	66-23	16	57	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	

ROGÓW GÓROWSKI

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
266	68-23	1	73	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

RYCZEŃ

Nr na mapie	Obszar AZP	Nr M	Nr Ob.	Funkcja	Kultura	Chronologia Rejestr zabytków
B.L.	69-24	38	185	NIEOKREŚLONA		OWR?
41	69-23	19	72	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
70	69-23	20	73	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
71	69-24	5	7	OSADA		Decyzja nr 510/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.
72	69-23	18	71	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
73	69-23	26	79	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
74	69-23	24	77	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
75	69-23	25	78	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
76	69-23	28	83	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
77	69-23	37	125	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
77	69-23	37	125	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
78	69-23	23	76	ŚLAD OSADNICTWA		ON
78	69-23	23	76	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
79	69-24	9	2	OSADA		PRADZIEJE
79	69-24	9	2	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
79	69-24	9	2	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
80	69-23	2	82	CMENTARZYSKO	ŁUŻYCKA	HALSZTAT Decyzja nr 507/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.
80	69-23	2	82	OBOZOWISKO		MEZOLIT Decyzja nr 507/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.
81	69-24	15	12	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	OWR
82	69-23	27	81	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
82	69-23	27	81	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
82	69-23	27	81	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
83	69-24	3	9	CMENTARZYSKO	ŁUŻYCKA	HALSZTAT Decyzja nr 510/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.
83	69-24	3	9	OBOZOWISKO		MEZOLIT Decyzja nr 510/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.
84	69-24	16	13	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA-EP BRĄZU
85	69-24	7	14	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
86	69-24	13	8	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA-EP BRĄZU
87	69-24	8	1	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
87	69-24	8	1	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
87	69-24	8	1	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
87	69-24	8	1	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
88	69-24	1	4	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	Decyzja nr 325/Arch/1968 z dnia 15.03.1968r.
88	69-24	1	4	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	Decyzja nr 325/Arch/1968 z dnia 15.03.1968r.
88	69-24	1	4	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA Decyzja nr 325/Arch/1968 z dnia 15.03.1968r.
89	69-24	14	11	PUNKT OSADNICZY	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU IV-V
89	69-24	14	11	ŚLAD OSADNICTWA		EP BRĄZU
89	69-24	14	11	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
89	69-24	14	11	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
90	69-24	10	3	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
90	69-24	10	3	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
91	69-24	17	15	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
91	69-24	17	15	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
91	69-24	17	15	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
91	69-24	17	15	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
91	69-24	17	15	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
91	69-24	17	15	OSADA	ŁUŻYCKA	
91	69-24	17	15	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
92	69-24	12	6	OSADA		NEOLIT
92	69-24	12	6	OSADA		PRADZIEJE
92	69-24	12	6	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
92	69-24	12	6	OSADA	ŁUŻYCKA	
92	69-24	12	6	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII

92	69-24	12	6	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN/OWR
94	69-24	11	5	PUNKT OSADNICZY		EP KAMIENIA
94	69-24	11	5	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT?
94	69-24	11	5	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
94	69-24	11	5	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA D/E
94	69-24	11	5	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA F
94	69-24	11	5	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA C
94	69-24	11	5	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
94	69-24	11	5	OSADA	ŁUŻYCKA	
94	69-24	11	5	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV -XV
94	69-24	11	5	OSADA		PRADZIEJE
95	69-23	21	74	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV -XV
96	69-23	4	80	GRODZISKO		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIII- XIV <i>Decyzja nr 81/Arch/1964 z dnia 6. 11. 1964 r.</i> Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
97	69-23	22	75	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV -XV
97	69-23	22	75	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
97	69-23	22	75	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
98	69-24	6	10	OSADA		EP BRAZU <i>Decyzja nr 506/Arch/1970 z dnia 10. 12. 1970 r.</i>
98	69-24	6	10	OSADA		NEOLIT <i>Decyzja nr 506/Arch/1970 z dnia 10. 12. 1970 r.</i>
99	69-24	29	80	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
99	69-24	29	80	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
100	69-24	30	81	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
101	69-24	31	82	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
102	69-24	32	83	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
102	69-24	32	83	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
102	69-24	32	83	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
103	69-24	33	84	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
103	69-24	33	84	CMENTARZYSKO?	ŁUŻYCKA	
103	69-24	33	84	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
104	69-24	34	85	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
104	69-24	34	85	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
105	69-24	35	86	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
105	69-24	35	86	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
105	69-24	35	86	ŚLAD OSADNICTWA		NIEOKREŚLONA
106	69-24	36	87	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

ŚLAWECICE

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
363	67-24	11	54	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE		LATEN
363	67-24	11	54	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
364	67-24	4	28	OSADA		PRADZIEJE
364	67-24	4	28	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
365	67-24	7	49	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
365	67-24	7	49	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
365	67-24	7	49	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
365	67-24	7	49	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
366	67-24	2	25	OSADA	ŁUŻYCKA	
366	67-24	2	25	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
367	67-24	3	26	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV -XV
367	67-24	3	26	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
367	67-24	3	26	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
368	68-24	12	114	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
368	68-24	12	114	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
369	67-24	6	47	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

370	67-24	5	46	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
370	67-24	5	46	OSADA		NEOLIT
371	67-24	9	52	CMENTARZYSKO SZKIELETOWE		EP KAMIENIA
372	67-24	10	53	OSADA		EP KAMIENIA
373	67-24	1	24	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
373	67-24	1	24	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
373	67-24	1	24	OSADA		NEOLIT
374	67-24	8	50	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
374	67-24	8	50	OSADA		NEOLIT SCHYŁKOWY
374	67-24	8	50	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
374	67-24	8	50	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
374	67-24	8	50	OSADA		ON
374	67-24	8	50	PUNKT OSADNICZY		PRADZIEJE
374	67-24	8	50	OSADA	ŁUŻYCKA	
374	67-24	8	50	OSADA		NEOLIT
375	67-23	13	45	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
376	67-24	14	67	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
376	67-24	14	67	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
376a	67-23	17	74	ŚLAD OSADNICTWA		ON
377	67-23	16	75	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
377	67-23	16	75	OSADA	ŁUŻYCKA	
377	67-23	16	75	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
377	67-23	16	75	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
377	67-23	16	75	ŚLAD OSADNICTWA		NIEOKREŚLONA
377	67-23	16	75	OSADA		ON
378	67-24	15	68	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
378	67-24	15	68	ŚLAD OSADNICTWA		ON
379	67-24	12	66	PUNKT OSADNICZY	KPL?	NEOLIT
379	67-24	12	66	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
379	67-24	12	66	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE

STARA GÓRA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
B.L.	68-24	34	118	ŚLAD OSADNICTWA		ON
B.L.	68-24	34	118	OSADA	PRZEWORSKA	
268	68-23	5	20	OSADA		LATEN
269	68-23	4	24	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
270	68-23	33	18	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
271	68-23	31	16	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
272	68-23	32	17	CMENTARZYSKO SZKIELETOWE		EP KAMIENIA-EP BRĄZU I
273	68-23	8	15	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
274	68-23	10	22	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
275	68-23	2	21	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
275	68-23	2	21	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU V-HALSZTAT
276	68-23	6	19	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
276	68-23	6	19	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU IV-V-HALSZTAT
277	68-23	7	14	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
277	68-23	7	14	OSADA		PRADZIEJE
278	68-23	3	23	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
278	68-23	3	23	OSADA		LATEN
279	68-24	1	27	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
280	68-24	30	113	OSADA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
281	68-24	11	94	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
282	68-24	25	108	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
283	68-24	24	107	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
284	68-24	13	96	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
284	68-24	13	96	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT

285	68-24	23	106	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
285	68-24	23	106	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
286	68-24	12	95	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
286	68-24	12	95	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
287	68-24	22	105	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
287	68-24	22	105	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
288	68-24	21	104	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
288	68-24	21	104	OSADA	KAK	NEOLIT
289	68-24	14	97	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XI, XII-XIII
289	68-24	14	97	CMENTARZYSKO	ŁUŻYCKA	
290	68-24	9	28	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
290	68-24	9	28	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
291	68-24	15	98	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
291	68-24	15	98	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
292	68-24	18	101	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
292	68-24	18	101	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
293	68-24	10	29	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
293	68-24	10	29	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
294	68-24	17	100	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
294	68-24	17	100	OSADA		OWR-OWL
294	68-24	17	100	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
295	68-24	16	99	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
295	68-24	16	99	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
295	68-24	16	99	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
296	68-24	26	109	OSADA		OWR
296	68-24	26	109	OSADA	KAK	NEOLIT
296	68-24	26	109	OSADA		NEOLIT
297	68-24	29	112	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
297	68-24	29	112	OSADA		PRADZIEJE
297	68-24	29	112	OSADA	ŁUŻYCKA	
298	68-24	27	110	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
298	68-24	27	110	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
298	68-24	27	110	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR-OWL FAZA C-D
298	68-24	27	110	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	LATEN II-IPNE
298	68-24	27	110	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
299	68-24	19	102	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
299	68-24	19	102	ŚLAD OSADNICTWA		OWL
299	68-24	19	102	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
299	68-24	19	102	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
299	68-24	19	102	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
300	68-24	20	103	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR FAZA B2-C2
300	68-24	20	103	OSADA	ŁUŻYCKA	
300	68-24	20	103	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
300	68-24	20	103	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
300	68-24	20	103	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
301	68-24	28	111	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XI
301	68-24	28	111	OSADA		PRADZIEJE
301	68-24	28	111	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR FAZA B-C
301	68-24	28	111	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
301	68-24	28	111	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
302	69-24	35	16	GRODZISKO		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
302	69-24	35	16	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
302	69-24	35	16	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU
303	69-24	36	79	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
303	69-24	36	79	OSADA	ŁUŻYCKA	
303	69-24	36	79	OSADA	PRZEWORSKA	
303	69-24	36	79	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

STRUMIENNA

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
357	67-23	2	57	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
358	67-23	1	60	OSADA		EP KAMIEŃ
359	67-23	5	58	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
359	67-23	5	58	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
360	67-23	3	55	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
360	67-23	3	55	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
361	67-23	4	56	OSADA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
361	67-23	4	56	OSADA		PRADZIEJE
361	67-23	4	56	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
362	67-23	6	59	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
362	67-23	6	59	OSADA		PRADZIEJE
362	67-23	6	59	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
362	67-23	6	59	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIEŃ

SULKÓW

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
459	67-25	3	25	OSADA	ŁUŻYCKA	
546	67-25	11	33	OSADA	ŁUŻYCKA	
547	67-25	9	31	OSADA		PRADZIEJE
548	67-25	8	30	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT?
550	67-25	5	27	OSADA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
551	67-25	10	32	OSADA		PRADZIEJE
552	67-25	6	28	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
553	67-25	2	24	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
553	67-25	2	24	OSADA	ŁUŻYCKA	
554	67-25	1	23	OSADA		PRADZIEJE
554	67-25	1	23	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
554	67-25	1	23	OSADA	ŁUŻYCKA	
555	67-25	4	26	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE X-XIII
555	67-25	4	26	OSADA		PRADZIEJE
555	67-25	4	26	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
556	67-25	7	29	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
556	67-25	7	29	OSADA		PRADZIEJE
556	67-25	7	29	ŚLAD OSADNICTWA		OWR

ŚLUBÓW

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
187	69-25	0	2	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
188	69-25	0	4	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
189	69-25	0	3	OSADA		PRADZIEJE
190	69-25	0	5	ŚLAD OSADNICTWA ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	ŚREDNIOWIECZE
191	69-25	2	1	ŚLAD OSADNICTWA ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	PRADZIEJE
192	69-25	0	6	OSADA OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE PRADZIEJE
193	69-24	10	30	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
193	69-24	10	30	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
193	69-24	10	30	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
194	69-24	9	29	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
194	69-24	9	29	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
194	69-24	9	29	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
195	69-24	11	31	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
195	69-24	11	31	OSADA		PRADZIEJE
195	69-24	11	31	OSADA	PRZEWORSKA	
195	69-24	11	31	OSADA	ŁUŻYCKA	
195	69-24	11	31	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIEŃ

196	69-25	0	7	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
197	69-24	1	28	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRAŻU
197	69-24	1	28	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
198	69-25	0	40	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
199	69-24	12	121	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
199	69-24	12	121	ŚLAD OSADNICTWA		ON
200	69-24	13	122	OSADA		PRADZIEJE
200	69-24	13	122	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
201	69-24	14	123	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
202	69-24	15	124	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
202	69-24	15	124	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
203	69-24	16	125	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
203	69-24	16	125	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
204	69-24	17	126	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
204	69-24	17	126	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
205	69-24	18	127	OSADA	PRZEWORSKA	
205	69-24	18	127	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
205	69-24	18	127	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
206	69-24	19	128	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
207	69-24	20	129	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
207	69-24	20	129	ŚLAD OSADNICTWA		ON
208	69-24	6	130	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
208	69-24	6	130	OSADA	PRZEWORSKA	
208	69-24	6	130	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
209	69-24	21	131	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
209	69-24	21	131	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
210	69-24	22	132	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
210	69-24	22	132	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
210	69-24	22	132	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
210	69-24	22	132	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE

WIERZOWICE MAŁE

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
107	69-24	10	38	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
107	69-24	10	38	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
107	69-24	10	38	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
107	69-24	10	38	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
108	69-24	8	36	OSADA	PRZEWORSKA	<i>Decyzja nr 508/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.</i>
109	69-24	9	37	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
109	69-24	9	37	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
110	69-24	7	35	OSADA	PRZEWORSKA	
110	69-24	7	35	OSADA	ŁUŻYCKA	EP BRAŻU-HALSZTAT
111	69-24	1	34	OSADA		EP KAMIENIA-EP BRAŻU WCZESNA <i>Decyzja nr 508/Arch/1970 z dnia 10.12.1970r.</i>
112	69-24	17	45	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
113	70-24	2	66	ŚLAD OSADNICTWA		ON
113	70-24	2	66	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
113	70-24	2	66	OSADA	ŁUŻYCKA	
114	70-24	1	65	ŚLAD OSADNICTWA		
115	69-24	16	44	ŚLAD OSADNICTWA		
116	69-24	12	40	OSADA	PRZEWORSKA	
117	69-24	15	78	OSADA		
118	69-24	14	42	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA F
118	69-24	14	42	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
118	69-24	14	42	NIEOKREŚLONA		
119	69-24	3	32	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE		
120	69-24	6	43	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII <i>Decyzja nr 509/Arch/1970 z dnia 20.10.1970r.</i>
120	69-24	6	43	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE <i>Decyzja nr 509/Arch/1970 z dnia 20.10.1970r.</i>

120	69-24	6	43	OSADA	PRZEWORSKA	OWR <i>Decyzja nr 509/Arch/1970 z dnia 20. 10. 1970r.</i>
120	69-24	6	43	ŚLAD OSADNICTWA	KAK?	NEOLIT? <i>Decyzja nr 509/Arch/1970 z dnia 20. 10. 1970r.</i>
120	69-24	6	43	NIEOKREŚLONA		<i>Decyzja nr 509/Arch/1970 z dnia 20. 10. 1970r.</i>
121	69-24	2	33	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
121	69-24	2	33	ŚLAD OSADNICTWA		HALSZTAT
121	69-24	2	33	OSADA	ŁUZYCKA	EP BRĄZU
121	69-24	2	33	ŚLAD OSADNICTWA		MEZOLIT
122	69-24	5	76	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE <i>Decyzja nr 490/Arch/1970 z dnia 21. 10. 1970r. (dawnej Daszów)</i>
122	69-24	5	76	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE <i>Decyzja nr 490/Arch/1970 z dnia 21. 10. 1970r. (dawnej Daszów)</i>
122	69-24	5	76	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUZYCKA	<i>Decyzja nr 490/Arch/1970 z dnia 21. 10. 1970r. (dawnej Daszów)</i>
123	69-24	12	46	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
123	69-24	12	46	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
124	69-24	13	41	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
124	69-24	13	41	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
125	69-24	11	39	NIEOKREŚLONA		
125	69-24	11	39	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
126	69-24	4	77	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE <i>Decyzja nr 491/Arch/70 z dnia 30 października 1970</i>
126	69-24	4	77	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE <i>Decyzja nr 491/Arch/70 z dnia 30 października 1970</i>
127	69-24	18	161	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
128	69-24	19	162	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
129	69-24	20	163	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
129	69-24	20	163	ŚLAD OSADNICTWA		ON
130	69-24	21	164	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
130	69-24	21	164	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
130	69-24	21	164	ŚLAD OSADNICTWA		ON
131	69-24	22	165	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
132	69-24	23	166	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
132	69-24	23	166	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
132	69-24	23	166	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
132	69-24	23	166	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
132	69-24	23	166	ŚLAD OSADNICTWA		ON
133	69-24	25	168	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
134	69-24	26	169	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
135	69-24	27	170	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
136	69-24	28	171	ŚLAD OSADNICTWA		
137	69-24	29	172	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
138	69-24	30	173	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

WIERZOWICE WIELKIE

Nr na mapie	Obszar AZP	Nr M	Nr Ob.	Funkcja	Kultura	Chronologia Rejestr zabytków
139	69-24	1	52	GRODZISKO		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV /XV <i>Decyzja nr 232/Arch/1966 z dnia 22. 12. 1966r.</i> Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
140	69-24	6	64	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE <i>Decyzja nr 357/Arch/1968 z dnia 15. 07. 1968r.</i>
140	69-24	6	64	OSADA	ŁUZYCKA	<i>Decyzja nr 357/Arch/1968 z dnia 15. 07. 1968r.</i>
141	69-24	17	61	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
141	69-24	17	61	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA D-F
142	69-24	16	63	ŚLAD OSADNICTWA		
142	69-24	16	63	OSADA	ŁUZYCKA	
142	69-24	16	63	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
143	69-24	2	55	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

143	69-24	2	55	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
144	69-24	5	54	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
144	69-24	5	54	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
144	69-24	5	54	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
145	69-24	3	57	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
145	69-24	3	57	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
145	69-24	3	57	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
145	69-24	3	57	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
145	69-24	3	57	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
146	69-24	8	51	NIEOKREŚLONA		EP KAMIENIA
147	69-24	15	50	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
148	69-24	48	53	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA F
149	69-24	10	48	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
150	69-24	4	56	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
150	69-24	4	56	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
150	69-24	4	56	OSADA		PRADZIEJE
150	69-24	4	56	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
150	69-24	4	56	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
150	69-24	4	56	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
151	69-24	11	47	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
152	69-24	9	49	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
153	69-24	14	59	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA F
154	69-24	13	60	NIEOKREŚLONA		
154	69-24	13	60	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE XIV-XV
154	69-24	13	60	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
154	69-24	13	60	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
154	69-24	13	60	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
155	69-24	18	58	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
155	69-24	18	58	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	
156	69-24	7	62	ŚLAD OSADNICTWA		ON (1994)
156	69-24	7	62	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
156	69-24	7	62	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE FAZA E
156	69-24	7	62	OSADA		PRADZIEJE
156	69-24	7	62	OSADA	ŁUŻYCKA	
156	69-24	7	62	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
156	69-24	7	62	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN PÓŹNY
156	69-24	7	62	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
157	69-24	19	133	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
158	69-24	20	134	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
159	69-24	21	135	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
159	69-24	21	135	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
159	69-24	21	135	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
159	69-24	21	135	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
159	69-24	21	135	NIEOKREŚLONA		NIEOKREŚLONA
160	69-24	22	136	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
160	69-24	22	136	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
160	69-24	22	136	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE-ON
161	69-24	23	137	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
161	69-24	23	137	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
161	69-24	23	137	ŚLAD OSADNICTWA		ON
162	69-24	24	138	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
162	69-24	24	138	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
162	69-24	24	138	ŚLAD OSADNICTWA		ON
163	69-24	25	139	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
164	69-24	26	140	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
164	69-24	26	140	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
165	69-24	27	141	OSADA	ŁUŻYCKA	
165	69-24	27	141	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
165	69-24	27	141	OSADA		PRADZIEJE
165	69-24	27	141	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
166	69-24	28	142	ŚLAD OSADNICTWA		NIEOKREŚLONA

167	69-24	29	143	OSADA	ŁUŻYCKA	
167	69-24	29	143	OSADA	PRZEWORSKA	
167	69-24	29	143	OSADA		PRADZIEJE
167	69-24	29	143	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
168	69-24	30	144	ŚLAD OSADNICTWA		NIEOKREŚLONA
169	69-24	31	145	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
170	69-24	32	146	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
171	69-24	33	147	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
171	69-24	33	147	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
172	69-24	34	148	OSADA	PRZEWORSKA	
172	69-24	34	148	OSADA		PRADZIEJE
173	69-24	35	149	OSADA	PRZEWORSKA	
173	69-24	35	149	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
173	69-24	35	149	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
174	69-24	36	150	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
174	69-24	36	150	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
174	69-24	36	150	ŚLAD OSADNICTWA		ON
175	69-24	37	151	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
175	69-24	37	151	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
175	69-24	37	151	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
176	69-24	38	152	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
177	69-24	39	153	ŚLAD OSADNICTWA		
178	69-24	40	154	OSADA		PRADZIEJE
178	69-24	40	154	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
179	69-24	41	155	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
179	69-24	41	155	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
180	69-24	42	156	OSADA	PRZEWORSKA	
180	69-24	42	156	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
180	69-24	42	156	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
180	69-24	42	156	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
181	69-24	43	157	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
182	69-24	44	158	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
183	69-24	45	159	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA
184	69-24	46	160	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
184	69-24	46	160	ŚLAD OSADNICTWA		ON
184	69-24	46	160	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
185	69-24	24	167	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
186	69-24	47	184	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

WITOSZYCE

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
403	66-23	1	77			EP KAMIENIA
404	66-23	6	91	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
405	66-23	4	81	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
406	66-23	29	84	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
407	66-23	27	94	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
407	66-23	27	94	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
408	66-23	37	79	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	
409	66-23	26	92	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
409	66-23	26	92	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
410	66-23	33	90	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
410	66-23	33	90	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	
411	66-23	2	80	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
411	66-23	2	80	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	EP BRĄZU-HALSZTAT
412	66-23	32	86	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
412	66-23	32	86	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
413	66-23	34	88	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
413	66-23	34	88	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
414	66-23	35	87	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
414	66-23	35	87	OSADA	ŁUŻYCKA	
414	66-23	35	87	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT SCHYŁKOWY?
415	66-23	5	82	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
415	66-23	5	82	OSADA	ŁUŻYCKA	

415	66-23	5	82	OSADA	KAK	NEOLIT
416	66-23	23	76	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
416	66-23	23	76	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
416	66-23	23	76	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	
417	66-23	31	89	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
417	66-23	31	89	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
417	66-23	31	89	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT SCHYLKOWY
417	66-23	31	89	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
418	66-24	25	2	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA?	
419	66-24	15	8	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA?	
420	66-24	12	18	OSADA	PRZEWORSKA	
421	66-24	18	9	OSADA		ON
422	66-24	17	6	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
423	66-24	20	4	ŚLAD OSADNICTWA		ON
424	66-24	10	14	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE/ON
425	66-24	21	3	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
426	66-24	11	13	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	HALSZTAT
427	66-24	16	7	OSADA		ŚREDNIOWIECZE/ON
427	66-24	16	7	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
428	66-24	22	1	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
428	66-24	22	1	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
429	66-24	14	10	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE/ON
429	66-24	14	10	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
430	66-24	19	5	OSADA	PRZEWORSKA	
430	66-24	19	5	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
431	66-24	7	16	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE/ON
431	66-24	7	16	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
432	66-24	24	11	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
432	66-24	24	11	ŚLAD OSADNICTWA		EP KAMIENIA
433	66-24	8	17	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	
433	66-24	8	17	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
434	66-24	13	12	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
434	66-24	13	12	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
435	66-24	9	15	OSADA	PRZEWORSKA	
435	66-24	9	15	ŚLAD OSADNICTWA		EP BRĄZU WCZESNA
435	66-24	9	15	ŚLAD OSADNICTWA	KPL?	NEOLIT PÓŹNY
436	66-23	3	83	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
437	66-23	30	85	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
438	66-23	36	78	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
439	66-23	28	93	OSADA		ŚREDNIOWIECZE
439	66-23	28	93	PUNKT OSADNICZY	PRZEWORSKA	

ZAWIEŚCICE

<i>Nr na mapie</i>	<i>Obszar AZP</i>	<i>Nr M</i>	<i>Nr Ob.</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Kultura</i>	<i>Chronologia Rejestr zabytków</i>
B.L.	68-24	12	116	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
233	69-24	1	22	OSADA	PRZEWORSKA	OWR Decyzja nr 746/Arch/1974 z dnia 14. 12. 1974 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
233	69-24	1	22	CMENTARZYSKO KURHANOWE	PRZEWORSKA	OWR FAZA B2/C1-C2 Decyzja nr 746/Arch/1974 z dnia 14. 12. 1974 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
233	69-24	1	22	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	PRZEWORSKA	OWR FAZA B2/C1-C2 Decyzja nr 746/Arch/1974 z dnia 14. 12. 1974 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
233	69-24	1	22	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	PRZEWORSKA	Decyzja nr 746/Arch/1974 z dnia 14. 12. 1974 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej
233	69-24	1	22	OBOZOWISKO		EP KAMIENIA Decyzja nr 746/Arch/1974 z dnia 14. 12. 1974 r. Wyznaczono strefę „W” – ochrony archeologicznej

234	68-24	11	115	ŚLAD OSADNICTWA	KCWR	NEOLIT
235	69-24	8	21	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
235	69-24	8	21	OSADA	ŁUŻYCKA	
235	69-24	8	21	OBOZOWISKO		EP.KAMIENIA
236	69-24	7	23	OSADA	ŁUŻYCKA	EP.BRAZU
236	69-24	7	23	ŚLAD OSADNICTWA		EP.KAMIENIA
237	69-24	14	18	ŚLAD OSADNICTWA		ON XVI-XVII
237	69-24	14	18	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
237	69-24	14	18	OSADA		PRADZIEJE
237	69-24	14	18	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
237	69-24	14	18	OSADA	PRZEWORSKA	OWR
237	69-24	14	18	ŚLAD OSADNICTWA		EP.KAMIENIA
238	69-24	2	20	ŚLAD OSADNICTWA		ŚREDNIOWIECZE
238	69-24	2	20	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
238	69-24	2	20	OSADA		PRADZIEJE
238	69-24	2	20	OSADA	PRZEWORSKA	
238	69-24	2	20	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
239	69-24	15	19	ŚLAD OSADNICTWA		ON
239	69-24	15	19	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
239	69-24	15	19	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	OWR
239	69-24	15	19	ŚLAD OSADNICTWA		EP.KAMIENIA
240	69-24	13	17	CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE	ŁUŻYCKA	EP.BRAZU
241	68-24	10	93	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
241	68-24	10	93	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
242	68-24	2	85	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
243	68-24	8	91	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
243	68-24	8	91	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
243	68-24	8	91	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	LATEN MŁODSZY
243	68-24	8	91	OSADA	ŁUŻYCKA	EP.BRAZU IV -V -HALSZTAT
243	68-24	8	91	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
243	68-24	7	90	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
244	68-24	7	90	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
244	68-24	7	90	OSADA	ŁUŻYCKA	EP.BRAZU IV -V -HALSZTAT
244	68-24	7	90	ŚLAD OSADNICTWA		EP.KAMIENIA
245	68-24	6	89	OSADA	PRZEWORSKA	OWR FAZA C
245	68-24	6	89	OSADA	PRZEWORSKA	LATEN
245	68-24	6	89	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
246	68-24	1	84	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
246	68-24	1	84	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
247	68-24	5	88	OSADA	ŁUŻYCKA	EP.BRAZU IV -V -HALSZTAT
247	68-24	5	88	ŚLAD OSADNICTWA	KAK	NEOLIT
248	68-24	4	87	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
248	68-24	4	87	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
249	68-24	3	86	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE XIV - XV
249	68-24	3	86	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
250	68-24	9	92	OSADA		EP.KAMIENIA
251	69-24	18	88	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
251	69-24	18	88	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
252	69-24	19	89	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
252	69-24	19	89	ŚLAD OSADNICTWA		NEOLIT
252	69-24	19	89	OSADA		PRADZIEJE
252	69-24	19	89	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
253	69-24	20	90	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
253	69-24	20	90	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
253	69-24	20	90	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŻNE ŚREDNIOWIECZE
254	69-24	21	91	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
255	69-24	22	92	OSADA	PRZEWORSKA	
255	69-24	22	92	OSADA		PRADZIEJE
256	69-24	23	93	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
256	69-24	23	93	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
257	69-24	24	94	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
257	69-24	24	94	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE

258	69-24	25	95	ŚLAD OSADNICTWA	KPL	NEOLIT
258	69-24	25	95	OSADA	ŁUŻYCKA	
258	69-24	25	95	ŚLAD OSADNICTWA	PRZEWORSKA	
258	69-24	25	95	OSADA		PRADZIEJE
258	69-24	25	95	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
259	69-24	26	96	OSADA	PRZEWORSKA	
259	69-24	26	96	OSADA		PRADZIEJE
259	69-24	26	96	OSADA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
260	69-24	27	97	OSADA		PRADZIEJE
260	69-24	27	97	ŚLAD OSADNICTWA		PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE
260	69-24	27	97	ŚLAD OSADNICTWA		ON
261	69-24	28	98	ŚLAD OSADNICTWA	ŁUŻYCKA	
261	69-24	28	98	OSADA	PRZEWORSKA	
261	69-24	28	98	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
261	69-24	28	98	ŚLAD OSADNICTWA		ON
262	69-24	29	99	OSADA	PRZEWORSKA	
262	69-24	29	99	OSADA		PRADZIEJE
263	69-24	30	100	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
263	69-24	30	100	ŚLAD OSADNICTWA		ON
264	69-24	16	101	ŚLAD OSADNICTWA		EP.BRAZU WCZESNA
265	69-24	17	102	ŚLAD OSADNICTWA		PRADZIEJE
265	69-24	17	102	ŚLAD OSADNICTWA		WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

RYSUNEK NR 2b

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA

GENERALNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy GÓRA

POLITYKA PRZESTRZENNĄ

skala 1:25 000

